

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "178 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №48/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 12		5828.768	279.839	33698.70	68.992	6939.64	40638.34
	Инженерное оборудование		1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	отопление		1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	Резьба Ду20	ШТ				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	ШТ				1	195.00	
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.090	22.845	2755.80			2755.80
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	570.42			570.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	70.78			70.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.935	12.238	1393.40			1393.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.935	1.535	197.12			197.12
	Работы, выполни в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	6.050	653.40		1915.10	2568.50
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1915.10	2568.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1330.000	13.300	1514.34			1514.34
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1330.000	13.300	1514.34			1514.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		801.24	5586.05
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		796.11	1061.53
	Клапан предохранительный ду20	шт				1	796.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3384.000	48.710	5154.23		161.95	5316.18
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3369.000	33.690	3541.49			3541.49
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Змаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.000	3.420	404.48		4.73	409.21
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Змаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	4.000	6.600	687.46			687.46
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		977.400	44.094	5020.60		72.80	5093.40
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	854.400	8.544	972.82			972.82
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створк	1.000	0.950	108.17			108.17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		75.678	91.642	11566.89		3778.55	15345.44
	Запуск системы отопления	1000 м	9.398	13.721	1762.47			1762.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	7.980	31.920	4100.12			4100.12
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	5.000	3.500	395.15		5.80	400.95
	Цемент	кг				1.45	5.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	ШТ	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка Ду15	ШТ				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	ШТ	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран Ду 20	ШТ				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	ШТ	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка Ду15	ШТ				5	475.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		159.08	540.58
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		159.08	540.58
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 15 мм	ШТ	10.000	10.000	1270.10		185.00	1455.10
	Сгон Д 20	ШТ				5	145.00	
	Сгон Д-15	ШТ				5	40.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	ШТ	2.000	0.660	83.83		116.00	199.83
	Контрогайка Ду 20	ШТ				2	14.00	
	Муфта Ду20	ШТ				2	44.00	
	Сгон Д 20	ШТ				2	58.00	
	Итого:		5828.77	279.839	33698.70	68.99	6939.64	40638.34

Сдал: Д.м. / Прохорова МП

подпись

Принял: кв-а №4. Юлия Смирнова Евдокимья Дмитриевна

Исполнитель №20-д Гульф-Гуникова ДВ
Директор ООО ИСО-2 Д.м. / Прохорова Юлия Дмитриевна