

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "178 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 13		7205.591	444.054	102245.55	92.4426	15676.12	117921.67
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.117	24.531	2970.39			2970.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.704	4.430	569.08			569.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	70.78			70.78
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.981	12.381	1409.69			1409.69
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.920	3.089	396.76			396.76
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт дверей и окон запол помещений общ пользов		17.000	11.690	1408.48		10128.17	11536.65
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	70.83			70.83
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	6.000	3.180	340.39			340.39
	Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	створ	6.000	4.200	605.22		8979.12	9584.34
	Петля накладная ПН-85	шт				12	770.88	
	Рама окон 0,79*0,61	шт				6	8198.52	
	Шуруп 30*3	кг				0.24	9.72	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	40.172	4977.46		996.24	5973.70
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		195.00	387.65
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		796.11	1061.53
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещений общего пользования		10.000	4.700	535.14		60.40	595.54
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	10.000	4.700	535.14		60.40	595.54
	Цемент	кг				11.1844	60.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4588.000	111.800	12196.64		1304.80	13501.44
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4571.000	45.710	4805.03		615.58	4805.03
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	2.280	269.66		3.16	272.82
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	3.000	4.950	515.59		374.26	889.85
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.036	199.66	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	174.60	
	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1.000	3.100	322.90		112.95	435.85

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.02	110.92	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	Установка качели-маятника, карусели	качеля	1.000	24.280	2764.52			2764.52
	Установка лестниц, шведских стенок и т.п.	лестни	1.000	24.740	2816.90			2816.90
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		1004.000	43.700	4976.54		109.20	5085.74
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крп	30.000	0.600	69.18		109.20	178.38
	Мастика "ТЭПСАИ"	кг				0.78	109.20	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	854.000	8.540	972.36			972.36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		4.000	44.200	5227.53			5227.53
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	4.000	44.200	5227.53			5227.53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		191.074	134.947	16415.77		3077.31	19493.08
	Запуск системы отопления	1000 м	9.102	13.289	1706.96			1706.96
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.972	31.888	4096.01			4096.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	10.000	12.400	1352.34			1352.34
	Подчеканка растресбов канализационных труб: диаметр 150мм	1 раст	5.000	3.500	395.15			395.15
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	10.000	9.900	1271.65		530.27	1801.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Труба 20	Т				0.0166	530.27	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	10.000	9.900	1271.65		530.27	1801.92
	Труба 20	Т				0.0166	530.27	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	24.000	7.920	1005.92		444.00	1449.92
	Сгон Д-20	шт				12	348.00	
	Сгон Д-15	шт				12	96.00	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура(без разборки сгонов)	соеди	20.000	2.600	296.04			296.04
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Итого:		7205.59	444.054	102245.55	92.44	15676.12	117921.67

Сдал: Е.М. Прохорозанова
подпись МП

Принял: Н.В. С.С. Баб. Андреева И.А.
подпись МП

*инженер МЭО-2 Сурф. Суянова Д.С.
директор ООО ПОВОД СМБ Бухгалтерство МБ*