

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15

По Строению "178 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 16		7328.902	357.999	92652.28	66.7815	7498.66	100150.94
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		194.804	42.627	5245.20			5245.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1233.12			1233.12
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.498	6.495	834.26			834.26
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	186.74			186.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	15.780	1796.72			1796.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.534	1.378	177.04			177.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1918.800	19.188	2184.75			2184.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1918.800	19.188	2184.75			2184.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		43.000	40.172	4977.46		1033.11	6010.57
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Известь	кг				1.4	11.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		3.000	1.500	170.79		163.20	333.99
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	3.000	1.500	170.79		163.20	333.99
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.02	163.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3548.500	49.695	5258.41		695.52	5953.93
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3534.000	35.340	3714.94		307.79	3714.94
	Заполнение песочницы песком	м3	0.500	0.055	5.73	0.7275	307.79	313.52
	Песок раств.	т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.000	3.420	404.48		4.55	409.03
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.09	4.55	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестнич	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	3.000	4.950	515.59		200.88	716.47
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.036	199.66	
	Шуруп 30*3	кг				0.03	1.22	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1466.200	74.452	8477.16		72.80	8549.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	215.000	61.920	7050.21			7050.21
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1249.200	12.492	1422.34			1422.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		5.200	26.052	4049.26			4049.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.200	26.052	4049.26			4049.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		135.398	93.933	11383.02		3224.01	14607.03
	Запуск системы отопления	1000 м	13.480	19.681	2528.00			2528.00
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	1.918	7.672	985.47			985.47
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	5.000	6.200	676.17			676.17
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	6.000	4.260	563.98		1092.00	1655.98
	Труба 100/1000	шт				6	1092.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		159.08	540.58
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	6.000	5.940	762.99		318.16	1081.15
	Труба 20	т				0.01	318.16	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления	шт	3.000	3.000	381.03		24.00	405.03
	Диаметром : 15 мм							
	Сгон Д-15	шт				3	24.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	2.000	0.660	83.83		58.00	141.83
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	2.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	2.000	50000.00			50000.00
	Итого:		7328.90	357.999	92652.28	66.78	7498.66	100150.94

Сдал: *С.И. Прохорова* /МП

Принял: *Н.В. ЧЗ.С. Кривошея* /МП

*Инженер МЭО-2 Сульф- Сушкова О.В.
 Директор ООО МЭО-2 Шин Тимухина А.А.*