

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "178 квартал - 4". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 4		2044.324	260.197	82150.99	106.5296	10854.57	93005.56
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		15.000	15.110	1706.25		2298.74	4004.99
	Смена дверных приборов: пружины	ШТ	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	КГ				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	ШТ	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	ШТ				3	46.50	
	Шуруп 30*3	КГ				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	М	4.000	0.960	109.31		90.93	200.24
	Притвор.планка 2000мм	ШТ				4.52	90.40	
	Шуруп 25*2,5	КГ				0.014	0.53	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	М2	3.000	4.650	529.45		1133.37	1662.82
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	М2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	М				12.24	48.96	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	М2	2.000	2.420	261.36		762.56	1023.92
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	М2				2.08	729.62	
	Штапик оконный	М				8.16	32.64	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1332.000	13.320	1516.61			1516.61

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1332.000	13.320	1516.61			1516.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.000	36.200	4636.31		171.04	4807.35
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка дУ15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		541.870	16.416	1785.94		264.97	2050.91
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	520.000	5.200	546.62			546.62
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	0.600	0.372	38.75		21.63	60.38
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.18	15.84	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.840	5.039	595.94			595.94
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	10.400	2.496	259.98		163.47	423.45
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.768	155.58	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.030	3.309	344.65		79.87	424.52
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		27.000	11.110	1269.94		7.07	1277.01
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		77.784	129.874	16323.16		8112.61	24435.77
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.52	362.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.062	196.22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.52	362.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.062	196.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		229.87	328.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.062	196.22	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	18.054	72.216	9276.14			9276.14
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	Подчеканка растресбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подье	2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Итого:		2044.32	260.197	82150.99	106.53	10854.57	93005.56

Сдал: Иван Прохоров МП

Принял: Иван МП 17.8-4-20

Иван Прохоров
 Иван Прохоров
 Иван Прохоров