

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "178 квартал - 7". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 7		4557.364	305.423	37347.73	156.1635	18825.89	56173.62
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.750	19.647	2196.30		3728.55	5924.85
	Смена дверных приборов: пружины	ШТ	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	ШТ	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	ШТ					46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	4.000	0.960	109.31		90.93	200.24
	Притвор.планка 2000мм	ШТ				4.52	90.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1133.37	1662.82
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	5.750	6.957	751.41		2192.37	2943.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0172	0.87	
	Стекло 4мм	м2				5.98	2097.66	
	Штапик оконный	м				23.46	93.84	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1323.000	13.230	1506.37			1506.37

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1323.000	13.230	1506.37			1506.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.000	36.200	4636.31		171.04	4807.35
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Смена вентиля в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		3048.600	49.729	5250.64		792.45	6043.09
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	3014.000	30.140	3168.32			3168.32
	Заполнение песочницы песком	м3	0.050	0.005	0.57		30.78	31.35
	Песок раств.	т				0.0727	30.78	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		137.79	460.69
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	132.00	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	138.53		56.48	195.01
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска поверхности песочницы	песочн	5.700	3.762	391.85		259.80	651.65
	Олифа	кг				0.171	9.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.85	250.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.400	3.456	359.98		223.31	583.29
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.448	215.42	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	3.250	4.972	517.94		84.29	602.23
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.78	68.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		26.750	10.520	1200.28		437.19	1637.47

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	шт	2.000	1.900	216.33	40	4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт	1.000	0.610	69.45	1	232.18	301.63
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт					232.00	
	Отметы водосточные	кг				0.004	0.18	
	Проволока вязальная							
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	1.250	0.525	59.78		199.08	258.86
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	198.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		0.167	0.361	41.11		72.45	113.56
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кп	м2	0.167	0.361	41.11		72.45	113.56
	Полоса перильного ограждения	шт				1	72.45	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		76.427	134.469	16939.05		13000.63	29939.68
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.349	5.295	690.22		1892.86	2583.08
	Скотч 50мм/66 м	шт				7.3313	344.70	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4328	1548.16	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.349	5.295	690.22		1892.86	2583.08
	Скотч 50мм/66 м	шт				7.3313	344.70	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4328	1548.16	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.349	5.295	690.22		1859.21	2549.43
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.4963	311.05	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4328	1548.16	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.800	63.200	8118.04			8118.04

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	Подчеканка растресбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		15.000	5.100	664.89		623.44	1288.33
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	15.000	5.100	664.89		623.44	1288.33
	Пена монтажная Проф. 750мл/0.9 кг	шт				3.48	623.44	
	Итого:		4557.36	305.423	37347.73	156.16	18825.89	56173.62

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
-----------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------	-----------------	------------------------	----------------------	-------

Сдал: Евг. Прохорова
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

ав. 24 Евг - (Косенко Н. В.)

Интенер Евг - Сушкова О В

Директор ООО КСЭО-2 Евг / Инженер хомберг В