

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15

По Строению "178 квартал - 8". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 8		4002.316	321.169	38908.92	106.3077	12736.42	51645.34
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.500	15.265	1730.98		2811.27	4542.25
	Смена дверных приборов: пружины	ШТ	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	КГ				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	ШТ	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	ШТ				3	46.50	
	Шуруп 30*3	КГ				0.4	16.20	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	М2	4.500	6.975	794.17		1736.98	2531.15
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.022	1.11	
	Стекло 4мм	М2				4.635	1625.87	
	Штапик оконный	М				27.5	110.00	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	М2	1.000	1.210	130.68		762.41	893.09
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.003	0.15	
	Стекло 4мм	М2				2.08	729.62	
	Штапик оконный	М				8.16	32.64	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	М2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		4.000	1.880	214.06		2.72	216.78
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	214.06		2.72	216.78
	Цемент	кг				0.4	2.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2490.036	65.985	7104.81		1612.01	8716.82
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2446.000	24.460	2571.23			2571.23
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		111.39	369.71
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.156	1.676	174.59		46.16	220.75
	Олифа	кг				0.104	5.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4624	40.69	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		151.51	391.49
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.030	3.309	344.65		79.87	424.52
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	4.800	3.360	349.98		81.91	431.89
	Олифа	кг				0.192	10.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.816	71.81	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	3.250	4.972	517.94		105.41	623.35
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	12.000	17.160	1953.84		901.85	2855.69
	Брусok 50*50*6000	м3				0.06	383.10	
	Гвозди 2.5*50	кг				1.44	68.46	
	Доска обрзн. 25*4000	м3				0.072	450.29	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		45.750	10.832	1234.63		633.32	1867.95
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	182.18			182.18
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м	1.250	0.862	99.45		0.57	100.02
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	кг				0.0125	0.57	
	Проволока вязальная	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	шт				20	2.40	
	Саморез 3,5*16	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт				1	232.00	
	Отметы водосточные	шт				0.004	0.18	
	Проволока вязальная	кг					398.17	517.72
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		0.57	
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		2.000	22.100	2613.77		33.72	2647.49
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	2.000	22.100	2613.77		33.72	2647.49
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.6	33.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячей водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		81.360	121.390	15182.83		7643.24	22826.07
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	15.750	63.000	8092.35			8092.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	25.000	9.250	1008.80			1008.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	3.000	2.100	237.09		5.51	242.60
	Цемент	кг				0.87	5.51	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Итого:		4002.32	321.169	38908.92	106.31	12736.42	51645.34

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего

Сдал: *Сидор* _____ МП
подпись

Принял: _____ МП
подпись

*кв. 24 Жилищно-коммунального хозяйства
 Ленинградская область - Пушкино
 Директор ООО ИСО-2 *Григорьев**