

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "178 квартал - 9". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда
 №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 9		4032.228	323.766	64563.55	148.9188	12688.56	77252.11
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.700	16.687	1873.75		2901.72	4775.47
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1133.37	1662.82
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	3.700	4.477	483.52		1410.74	1894.26
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0111	0.56	
	Стекло 4мм	м2				3.848	1349.80	
	Штапик оконный	м				15.096	60.38	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1308.000	13.080	1489.29			1489.29

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1308.000	13.080	1489.29			1489.29
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		124.000	23.560	3211.70		174.10	3385.80
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	124.000	23.560	3211.70		174.10	3385.80
	Цемент	кг				32.24	174.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2322.200	35.524	3764.08		452.07	4216.15
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		190.59	642.64
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	199.99		127.57	327.56
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		91.400	21.266	2422.77		1032.00	3454.77
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмолей	м	4.000	2.760	318.23		1.81	320.04
	Проволока вязальная	кг				0.04	1.81	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створки	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	3.000	2.790	317.67		793.21	1110.88
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.057	3.46	
	Шифер 7-волновый	шт				4.05	789.75	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45	1	232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт					232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Установка чердачных люков, люков выхода на кровлю, площадь проёма до 2 м2	м2	1.400	2.646	298.73			298.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		124.258	142.142	17478.21		8128.53	25606.74
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22		106.54	1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		67.30	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.648	62.592	8039.94			8039.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		541.18	995.89
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		261.43	619.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		324.43	682.80
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	9.000	8.910	1014.49		486.86	1501.35
	Труба 20	т				0.0149	477.25	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.171	9.61	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Итого:		4032.23	323.766	64563.55	148.92	12688.56	77252.11

Сдал: Б.П. Прохорова МП

Принял: Директор ООО-а БП Инженер в.б.с
№ 43 Столярова МП
№ 42 Тана Мамиева
инженер ООО-а Сурф-Сулмова ОА