

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.01.15  
 По Строению "179 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору  
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.698	4.415	567.08			567.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	567.08			567.08
	179 квартал - 1		1.698	4.415	567.08	0		567.08
	Работы, выполненные в целях надлежащего содержания, и текущий ремонт дверей и окон запол помещен общ пользов		3.500	5.425	617.69		1351.04	1968.73
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	617.69		1351.04	1968.73
	179 квартал - 1		3.500	5.425	617.69	25.0225	1351.04	1968.73
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.4	85.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	179 квартал - 1		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	179 квартал - 1		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		826.000	8.260	868.29			868.29
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	826.000	8.260	868.29			868.29
	179 квартал - 1		826.000	8.260	868.29	0		868.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 1		4.040	20.240	3145.96	0		3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		33.023	95.636	12290.25		1527.07	13817.32
	Запуск системы отопления	1000 м	9.189	13.416	1723.27			1723.27
	179 квартал - 1		9.189	13.416	1723.27	0		1723.27
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		919.48	1315.02
	179 квартал - 1		0.200	3.034	395.54	3.588	919.48	1315.02
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	134.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	784.88	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.634	74.536	9574.15			9574.15
	179 квартал - 1		18.634	74.536	9574.15	0		9574.15
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	179 квартал - 1		5.000	4.650	597.29	5.035	607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	179 квартал - 1		1.000	1.000	25000.00	0		25000.00
	Итого:		902.26	163.316	45981.06	43.75	3198.26	49179.32

Сдал:

*Гуцуменко М.Б.*  
подпись МП

*М.Б. Гуцуменко*  
*Вершкова СВ*

Принял:

подпись

МП

*Измещер М.В.д Гуцуменко СВ*  
*КВНЧ Ершов Е.В СВ*