

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 10" По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б." По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.708	4.441	570.42			570.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	570.42			570.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		1642.22	6427.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1322.07	1587.49
	Клапан предохранит. Ду25	шт				1	1020.20	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1500.000	15.000	1576.80			1576.80
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1500.000	15.000	1576.80			1576.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		27.903	88.142	11321.89			11321.89
	Запуск системы отопления	1000 м	9.240	13.490	1732.84			1732.84
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	18.663	74.652	9589.05			9589.05
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подвезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
		Итого:	1576.65	167.303	46399.88	13.10	1642.22	48042.10

управдом Буденновского М.Б. Буденнов

подпись _____ МП _____

Принял: _____ подпись _____ МП _____

инженер м.ж.д. Гурт Суикова О.В.
 председатель ТСЖ Фирма -
 Берданов В.Р.