

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.012	22.872	2767.94			2767.94
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	493.25			493.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.711	4.449	571.42			571.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.495	0.554	71.21			71.21
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.746	11.650	1326.48			1326.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.100	2.379	305.58			305.58
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон		3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	Замена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		500.000	60.000	6543.60		977.50	7521.10
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	500.000	60.000	6543.60		977.50	7521.10
	Известь	кг				115	977.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		1642.22	6427.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1322.07	1587.49
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020.20	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2041.000	20.510	2155.91		615.58	2771.49
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2040.000	20.400	2144.45		615.58	2144.45
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т						
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		27.000	9.960	1164.68		796.33	1961.01
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	239.11		796.33	1035.44
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	795.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		114.389	141.607	17735.76		4775.24	22511.00
	Запуск системы отопления	1000 м	9.323	13.612	1748.41			1748.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока: чугунных за 2 раза	м2	15.000	8.850	1033.15		57.36	1090.51
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.415	57.36	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.766	75.064	9641.97			9641.97

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1515.88	2425.31
	Лен сантехнический	кг				0.0732	15.88	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		1822.78	3614.66
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Итого:		2744.44	318.319	38828.11	184.02	9964.98	48793.09

Сдал: управдом Бурмаченко М.Б. Ред _____ МП

Принял: _____ МП

инженер Сергей Суньков ОВ
М.С. Бубнова Т.Ф. Бурмаченко (Ред)