

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.203	20.147	2389.24			2389.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	770.70			770.70
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.470	0.526	67.62			67.62
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.684	11.457	1304.52			1304.52
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.549	2.164	246.40			246.40
	Работы, выполни в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	4.650	529.45		1168.36	1697.81
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1168.36	1697.81
	Стекло 4мм	м2				3.09	1058.20	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		500.000	60.000	6543.60			6543.60
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	500.000	60.000	6543.60			6543.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2016.000	20.160	2119.22			2119.22
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2016.000	20.160	2119.22			2119.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		34.500	11.790	1373.04		440.00	1813.04

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.00	559.55
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		110.021	134.537	16791.67		4811.54	21603.21
	Запуск системы отопления	1000 м	9.173	13.393	1720.28			1720.28
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.150	2.275	296.66		790.41	1087.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.505	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.186	667.67	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхности труб канализации, внутри водостока: чугунных за2раза	м2	20.000	11.800	1377.53		76.47	1454.00
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				3.22	76.47	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.598	74.392	9555.65			9555.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		1482.21	1936.92
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	1482.21	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		926.79	1381.50
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	926.79	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		1008.72	1725.47
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1008.72	
	Итого:		2719.76	307.864	37411.57	53.25	6740.05	44151.62

утвр. *Гусева* *М.Б.* *Туз*
 Сдал: _____ МП *ТСТ*
 подпись *Горбанов В.Р.*
председатель *Изд-д* *Гуменко В.Р.*