

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.01.15
 По Строению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "Дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количествов о чел / часов | Стоимость работ | Количествов материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 14.531 | 29.951 | 3612.55 | | | 3612.55 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.280 | 5.120 | 657.66 | | | 657.66 |
| | 179 квартал - 2 | | 1.280 | 5.120 | 657.66 | 0 | | 657.66 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 2.334 | 6.068 | 779.49 | | | 779.49 |
| | 179 квартал - 2 | | 2.334 | 6.068 | 779.49 | 0 | | 779.49 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.599 | 0.671 | 86.18 | | | 86.18 |
| | 179 квартал - 2 | | 0.599 | 0.671 | 86.18 | 0 | | 86.18 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 5.172 | 16.085 | 1831.43 | | | 1831.43 |
| | 179 квартал - 2 | | 5.172 | 16.085 | 1831.43 | 0 | | 1831.43 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 5.146 | 2.007 | 257.79 | | | 257.79 |
| | 179 квартал - 2 | | 5.146 | 2.007 | 257.79 | 0 | | 257.79 |
| | Работы, выполни в целях надлежащего содержания. и текущ ремонт дверн и окон запол помещен общ пользо | | 3.800 | 1.292 | 134.57 | | | 134.57 |
| | Малый ремонт дверных полотен в летний период | м2 | 3.800 | 1.292 | 134.57 | | | 134.57 |
| | 179 квартал - 2 | | 3.800 | 1.292 | 134.57 | 0 | | 134.57 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 900.000 | 108.000 | 11778.48 | | 1759.50 | 13537.98 |
| | Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений | м2 | 900.000 | 108.000 | 11778.48 | | 1759.50 | 13537.98 |
| | 179 квартал - 2 | | 900.000 | 108.000 | 11778.48 | 207 | 1759.50 | 13537.98 |
| | Известь | кг | | | | 207 | 1759.50 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов | | 43.000 | 37.340 | 4647.84 | | 320.15 | 4967.99 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | 179 квартал - 2 | | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | 0 | | 1027.60 |
| | Перевод ГВС по телефонограмме | шт | 2.000 | 1.000 | 128.45 | | | 128.45 |
| | 179 квартал - 2 | | 2.000 | 1.000 | 128.45 | 0 | | 128.45 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 320.15 | 2784.34 |
| | 179 квартал - 2 | | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|-----|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 8.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | 179 квартал - 2 | | 8.000 | 8.000 | 1027.60 | 0 | | 1027.60 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования | | 45.900 | 7.879 | 879.98 | | 210.14 | 1090.12 |
| | Окраска известковыми составами: по штукатурке | м2 | 35.200 | 5.632 | 614.23 | | 59.84 | 674.07 |
| | 179 квартал - 2 | | 35.200 | 5.632 | 614.23 | 7.04 | 59.84 | 674.07 |
| | Известь | кг | | | | 7.04 | 59.84 | |
| | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 10.700 | 2.247 | 265.75 | | 150.30 | 416.05 |
| | 179 квартал - 2 | | 10.700 | 2.247 | 265.75 | 1.7762 | 150.30 | 416.05 |
| | Олифа | кг | | | | 0.214 | 11.26 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 1.5622 | 139.04 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 50.000 | 10.400 | 1163.40 | | 1691.99 | 2855.39 |
| | Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам | м | 10.000 | 5.000 | 569.30 | | 651.35 | 1220.65 |
| | 179 квартал - 2 | | 10.000 | 5.000 | 569.30 | 13.9 | 651.35 | 1220.65 |
| | Вилатерм Ду 20 | м | | | | 10.5 | 175.35 | |
| | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 3.4 | 476.00 | |
| | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | м2 | 20.000 | 1.200 | 132.02 | | 265.64 | 397.66 |
| | 179 квартал - 2 | | 20.000 | 1.200 | 132.02 | 4 | 265.64 | 397.66 |
| | Грунтовка | кг | | | | 4 | 265.64 | |
| | Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц | м2 | 20.000 | 4.200 | 462.08 | | 775.00 | 1237.08 |
| | 179 квартал - 2 | | 20.000 | 4.200 | 462.08 | 10 | 775.00 | 1237.08 |
| | Краска фасадная белая | кг | | | | 10 | 775.00 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 945.000 | 11.570 | 1221.33 | | 866.98 | 2088.31 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 940.000 | 9.400 | 988.13 | | | 988.13 |
| | 179 квартал - 2 | | 940.000 | 9.400 | 988.13 | 0 | | 988.13 |
| | Заполнение песочницы песком | м3 | 1.000 | 0.110 | 11.46 | | 615.58 | 627.04 |
| | 179 квартал - 2 | | 1.000 | 0.110 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04 |
| | Песок раств. | т | | | | 1.455 | 615.58 | |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 2.000 | 1.240 | 129.16 | | 214.20 | 343.36 |
| | 179 квартал - 2 | | 2.000 | 1.240 | 129.16 | 0.6 | 214.20 | 343.36 |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.6 | 214.20 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Ремонт деревянных скамеек | шт | 2.000 | 0.820 | 92.58 | | 37.20 | 129.78 |
| | 179 квартал - 2 | | 2.000 | 0.820 | 92.58 | 2 | 37.20 | 129.78 |
| | Брусок 30*40*2000 | шт | | | | 2 | 37.20 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 29.000 | 11.180 | 1303.59 | | 1276.33 | 2579.92 |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек. | м2 | 20.000 | 5.760 | 655.83 | | | 655.83 |
| | 179 квартал - 2 | | 20.000 | 5.760 | 655.83 | 0 | | 655.83 |
| | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 2.000 | 2.100 | 269.74 | | | 269.74 |
| | 179 квартал - 2 | | 2.000 | 2.100 | 269.74 | 0 | | 269.74 |
| | Смена :отливов(отметов)водосточных труб | шт | 2.000 | 1.220 | 138.91 | | 480.00 | 618.91 |
| | 179 квартал - 2 | | 2.000 | 1.220 | 138.91 | 2 | 480.00 | 618.91 |
| | Отметы водосточные | шт | | | | 2 | 480.00 | |
| | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | м | 5.000 | 2.100 | 239.11 | | 796.33 | 1035.44 |
| | 179 квартал - 2 | | 5.000 | 2.100 | 239.11 | 4.025 | 796.33 | 1035.44 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.025 | 1.13 | |
| | Труба в/сточная L 1250 | шт | | | | 4 | 795.20 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) | | 15.380 | 32.554 | 4827.05 | | | 4827.05 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 5.380 | 26.954 | 4189.43 | | | 4189.43 |
| | 179 квартал - 2 | | 5.380 | 26.954 | 4189.43 | 0 | | 4189.43 |
| | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 стоя | 10.000 | 5.600 | 637.62 | | | 637.62 |
| | 179 квартал - 2 | | 10.000 | 5.600 | 637.62 | 0 | | 637.62 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 68.672 | 142.339 | 18091.51 | | 3812.30 | 21903.81 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 12.750 | 18.615 | 2391.10 | | | 2391.10 |
| | 179 квартал - 2 | | 12.750 | 18.615 | 2391.10 | 0 | | 2391.10 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.200 | 3.034 | 395.54 | | 1053.88 | 1449.42 |
| | 179 квартал - 2 | | 0.200 | 3.034 | 395.54 | 3.588 | 1053.88 | 1449.42 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 3.34 | 163.66 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.248 | 890.22 | |
| | Изоляция трубопроводов ГВС | 1 м3 | 0.300 | 4.551 | 593.31 | | 1379.21 | 1972.52 |
| | 179 квартал - 2 | | 0.300 | 4.551 | 593.31 | 5.382 | 1379.21 | 1972.52 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 5.01 | 201.90 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.372 | 1177.31 | |
| | Изоляция трубопроводов ХВС | 1 м3 | 0.300 | 4.551 | 593.31 | | 1379.21 | 1972.52 |
| | 179 квартал - 2 | | 0.300 | 4.551 | 593.31 | 5.382 | 1379.21 | 1972.52 |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 5.01 | 201.90 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.372 | 1177.31 | |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 25.122 | 100.488 | 12907.68 | | | 12907.68 |
| | 179 квартал - 2 | | 25.122 | 100.488 | 12907.68 | 0 | | 12907.68 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 30.000 | 11.100 | 1210.57 | | | 1210.57 |
| | 179 квартал - 2 | | 30.000 | 11.100 | 1210.57 | 0 | | 1210.57 |
| | Итого: | | 2115.28 | 392.505 | 47660.30 | 278.25 | 9937.39 | 57597.69 |

управление: Султаново М.Б Раф МП

инженер М.В. Вережнова от 15.08.2012

Принял: _____ МП

инженер М.В. Султанов от 15.08.2012

составила по графику 12
Исполнитель Т.А. Вязькина