

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		2.319	6.029	774.48			774.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	774.48			774.48
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	2.100	302.61		8730.30	9032.91
	Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	створс	3.000	2.100	302.61		8730.30	9032.91
	Петля накладная ПН-85	шт				6	385.44	
	Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой	шт				3	8340.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		100.000	57.100	7783.87		140.40	7924.27
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	100.000	57.100	7783.87		140.40	7924.27
	Цемент	кг				26	140.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		153.000	32.460	3618.02		5885.21	9503.23
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	150.000	25.500	2805.51		5812.50	8618.01
	Краска фасадная белая	кг				75	5812.50	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону : цементно-извест. р-ром	м2	3.000	6.960	812.51		72.71	885.22
	Цемент	кг				13.464	72.71	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		1200.000	12.000	1261.44			1261.44
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1200.000	12.000	1261.44			1261.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		5.380	26.954	4189.43			4189.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.380	26.954	4189.43			4189.43
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отолления и водоотвед		40.863	121.768	15641.11		504.36	16145.47
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2397.66			2397.66
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.078	100.312	12885.08			12885.08
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		504.36	862.73
	Шаровый кран ду 20	шт				3	504.36	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Итого:		1546.56	295.751	63090.35	136.68	15580.42	78670.77

управдоме Тарушагенко М.Б. Таруш
 Сдал: _____ подпись _____ МП _____
 ил номер 910-3
 Версия ва са 15 фбр

интерьер мод-д Гурф
 Сушенова О.Гурф

Принял: _____ подпись _____ МП _____

кв 23 Тарушагенко В.Т. БГК

11