

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 14.598 | 25.860 | 3101.80 | | | | 3101.80 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 0.960 | 3.840 | 493.25 | | | | 493.25 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.691 | 4.397 | 564.74 | | | | 564.74 |
| | Осмотр перекрытий (2 раза в год) | 1000 м | 2.624 | 3.595 | 409.31 | | | | 409.31 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.487 | 0.545 | 70.06 | | | | 70.06 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 3.690 | 11.476 | 1306.65 | | | | 1306.65 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 5.146 | 2.007 | 257.79 | | | | 257.79 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт дверей и окон заполн помещен общ пользов | | 6.000 | 6.750 | 832.06 | | | 9888.41 | 10720.47 |
| | Замена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 3.000 | 4.650 | 529.45 | | | 1158.11 | 1687.56 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | | 0.015 | 0.76 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | | 3.09 | 1083.91 | |
| | Штапик оконный | м | | | | | 18.36 | 73.44 | |
| | Установка неостекленных оконных переплетов:форточек | створк | 3.000 | 2.100 | 302.61 | | | 8730.30 | 9032.91 |
| | Петля накладная ПН-85 | шт | | | | | 6 | 385.44 | |
| | Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой | шт | | | | | 3 | 8340.00 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | | 0.12 | 4.86 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 3.000 | 6.960 | 812.51 | | | 72.71 | 885.22 |
| | Ремонт штукатурки стен входов в подвал | м2 | 3.000 | 6.960 | 812.51 | | | 72.71 | 885.22 |
| | Цемент | кг | | | | | 13.464 | 72.71 | |
| | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | | 100.000 | 57.100 | 7783.87 | | | 140.40 | 7924.27 |
| | Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя | м | 100.000 | 57.100 | 7783.87 | | | 140.40 | 7924.27 |
| | Цемент | кг | | | | | 26 | 140.40 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 41.000 | 36.340 | 4519.39 | | | 320.15 | 4839.54 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | | 320.15 | 2784.34 |

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|-----|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 8.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован | | 34.000 | 5.940 | 670.85 | | 197.80 | 868.65 |
| | Окраска клеевыми составами: простая | м2 | 24.000 | 3.840 | 422.48 | | 85.38 | 507.86 |
| | Шпаклевка | кг | | | | 5.544 | 85.38 | |
| | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 10.000 | 2.100 | 248.37 | | 112.42 | 360.79 |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 1.46 | 112.42 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 113.000 | 25.660 | 2869.88 | | 4335.21 | 7205.09 |
| | Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов | м2 | 110.000 | 18.700 | 2057.37 | | 4262.50 | 6319.87 |
| | Краска фасадная белая | кг | | | | 55 | 4262.50 | |
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром | м2 | 3.000 | 6.960 | 812.51 | | 72.71 | 885.22 |
| | Цемент | кг | | | | 13.464 | 72.71 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд | | 1480.000 | 14.800 | 1555.78 | | | 1555.78 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 1480.000 | 14.800 | 1555.78 | | | 1555.78 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 21.500 | 8.690 | 1020.07 | | 920.00 | 1940.07 |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек. | м2 | 15.000 | 4.320 | 491.87 | | | 491.87 |
| | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 2.000 | 2.100 | 269.74 | | | 269.74 |
| | Смена :отливов(отметов)водосточных труб | шт | 2.000 | 1.220 | 138.91 | | 480.00 | 618.91 |
| | Отметы водосточные | шт | | | | 2 | 480.00 | |
| | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | м | 2.500 | 1.050 | 119.55 | | 440.00 | 559.55 |
| | Труба восточная L 1250 | шт | | | | 2 | 440.00 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 4.040 | 20.240 | 3145.96 | | | 3145.96 |

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала В | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 4.040 | 20.240 | 3145.96 | | | 3145.96 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС.ХВС.отопления и водоотвед | | 36.146 | 103.204 | 13271.15 | | 4000.23 | 17271.38 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 9.116 | 13.309 | 1709.59 | | | 1709.59 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.200 | 3.034 | 395.54 | 3.34 | 1053.88 | 1449.42 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | | 163.66 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.248 | 890.22 | |
| | Изоляция трубопроводов ГВС | 1 м3 | 0.300 | 4.551 | 593.31 | | 1580.82 | 2174.13 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 5.01 | 245.49 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.372 | 1335.33 | |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 18.530 | 74.120 | 9520.71 | | | 9520.71 |
| | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм | шт | 3.000 | 3.540 | 454.71 | | 757.94 | 1212.65 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0366 | 7.94 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 3 | 750.00 | |
| | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм | шт | 5.000 | 4.650 | 597.29 | | 607.59 | 1204.88 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.035 | 7.59 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 5 | 600.00 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | | 10.000 | 2.000 | 227.72 | | 184.96 | 412.68 |
| | Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором | м | 10.000 | 2.000 | 227.72 | | 184.96 | 412.68 |
| | Цемент | кг | | | | 27.2 | 184.96 | |
| | Итого: | | 1863.28 | 313.544 | 39811.04 | 203.86 | 20059.87 | 59870.91 |

управление Тушаганно м.б. Тушаганно
 подпись МП

Инженер ИЗО-3
 Верезно ва са б

Принял: _____ МП

Инженер ИЗО-2
 Сушкова Р.В. Сушкова
 Бюджетная техника А.Б.
 Сушкова

ТСЖ
 Председатель