

## Ведомость по планируемым работам

С.01 01.15 по 31.12.15  
 По Строению "182 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "Договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 13		5239.086	364.255	42193.13	210.15	2997.06	45190.19
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.142</b>	<b>18.903</b>	<b>2282.61</b>			<b>2282.61</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.207	9.974	1135.62			1135.62
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.021	0.788	101.24			101.24
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2199.200</b>	<b>119.892</b>	<b>13138.26</b>		<b>1739.95</b>	<b>14878.21</b>
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	890.000	106.800	11647.61		1739.95	13387.56
	Известь	кг				204.7	1739.95	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1309.200	13.092	1490.65			1490.65
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>40.172</b>	<b>4977.46</b>		<b>1033.11</b>	<b>6010.57</b>
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2021.000</b>	<b>20.210</b>	<b>2124.47</b>			<b>2124.47</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2021.000	20.210	2124.47			2124.47

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>819.800</b>	<b>52.898</b>	<b>6010.74</b>		<b>224.00</b>	<b>6234.74</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	653.800	6.538	744.42			744.42
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	14.000	1.260	131.24		224.00	355.24
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.4	224.00	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33			216.33
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>2.600</b>	<b>13.026</b>	<b>2024.63</b>			<b>2024.63</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отоплениа и водоотвед</b>		<b>145.344</b>	<b>99.154</b>	<b>11634.96</b>			<b>11634.96</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.489	10.934	1404.46			1404.46
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.855	31.420	4035.90			4035.90
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	10.000	12.400	1352.34			1352.34
	<b>Итого:</b>		<b>5239.09</b>	<b>364.255</b>	<b>42193.13</b>	<b>210.15</b>	<b>2997.06</b>	<b>45190.19</b>

Сдал: С.А. Мухоморова МП

Принял: А.В. Назаров МП

количество 1.4

Итого: 42193.13 руб  
 000 руб 14 коп (тысяча четыреста)  
 директор ООО ИСО-2 МП (Иванов)