

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "182 квартал - 14". По Порядчку "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 14		4621.853	353.207	42074.06	91.9125	22169.97	64244.03
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.900	18.245	2207.54			2207.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	9.330	1062.31			1062.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	99.48			99.48
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	4.650	529.45		1169.12	1698.57
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1169.12	1698.57
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1058.20	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1434.000	14.340	1632.75			1632.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1434.000	14.340	1632.75			1632.75
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		144.000	27.360	3729.71		202.18	3931.89
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколию	м	144.000	27.360	3729.71		202.18	3931.89
	Цемент	кг				37.44	202.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	40.172	4977.46		1033.11	6010.57
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32

Дата выполнения	Строение / Работа / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2008.500	70.735	7635.84		16927.97	24563.81
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1986.000	19.860	2087.68		307.79	2087.68
	Заполнение песочницы песком	м3	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275		
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	22.000	50.820	5542.43		16620.18	22162.61
	Ограждение метал. 2м	шт				11	16124.68	
	Олифа	кг				1.54	81.02	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.28	414.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		842.300	67.403	7687.87		202.89	7890.76
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	656.300	6.563	747.26			747.26
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	24.000	16.560	1909.37		10.89	1920.26
	Проволока вязальная	кг				0.24	10.89	
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	12.000	1.080	112.49		192.00	304.49
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.2	192.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		136.553	97.276	11648.81		2634.70	14283.51
	Запуск системы отопления	1000 м	7.449	10.875	1396.96			1396.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.62	2225.55	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.604	34.416	4420.73			4420.73
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Итого:		4621.85	353.207	42074.06	91.91	22169.97	64244.03

Сдал: Игорь / Прохоравова МП

Принял: Августин - Бессеверская ТС МП

Инженер МЭУ-2 Сульф Сушкова АВ
 Диспетчер С.С. Мещеряков / Билибинская ТЭС