

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 № 31.12.15

По Строению "182 квартал - 15" По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подрядка №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 15		2744.606	333.055	89460.45	101.5066	17682.51	107142.96
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>7.882</b>	<b>18.189</b>	<b>2201.17</b>			<b>2201.17</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1055.94			1055.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	99.48			99.48
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>9.000</b>	<b>12.250</b>	<b>1359.33</b>		<b>3473.93</b>	<b>4833.26</b>
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1558.83	2264.76
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1410.94	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекло до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1915.10	2568.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1322.000</b>	<b>13.220</b>	<b>1505.23</b>			<b>1505.23</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>40.172</b>	<b>4977.46</b>		<b>1033.11</b>	<b>6010.57</b>
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутри отделки помещ общ пользован</b>		<b>7.000</b>	<b>1.120</b>	<b>122.15</b>		<b>11.90</b>	<b>134.05</b>
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Известь	кг				1.4	11.90	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования</b>		<b>4.000</b>	<b>1.880</b>	<b>214.06</b>		<b>38.82</b>	<b>252.88</b>
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	214.06		38.82	252.88
	Цемент	кг				7.1896	38.82	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>393.000</b>	<b>31.630</b>	<b>3434.06</b>		<b>9681.13</b>	<b>13115.19</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	380.000	3.800	399.46		615.58	399.46
	Заполнение песчоницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	12.000	27.720	3023.14		9065.55	12088.69
	Ограждение метал. 2м	шт				6	8795.28	
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	226.08	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>754.800</b>	<b>40.908</b>	<b>4657.78</b>			<b>4657.78</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	634.800	6.348	722.78			722.78
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>3.000</b>	<b>33.150</b>	<b>3920.65</b>			<b>3920.65</b>
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	3.000	33.150	3920.65			3920.65
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>2.600</b>	<b>13.026</b>	<b>2024.63</b>			<b>2024.63</b>



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>160.324</b>	<b>113.270</b>	<b>13448.20</b>		<b>1572.77</b>	<b>15020.97</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.392	10.792	1386.27			1386.27
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.932	31.728	4075.46			4075.46
	Очистка канализационной сети: внутренней	М	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Очистка канализационной сети: дворовой	М	10.000	12.400	1352.34			1352.34
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	ШТ	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	КГ				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	ШТ	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	КГ				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	ШТ				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	ШТ	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	КГ				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				5	475.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>36.000</b>	<b>12.240</b>	<b>1595.73</b>		<b>1870.85</b>	<b>3466.58</b>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	М	36.000	12.240	1595.73		1870.85	3466.58
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	ШТ				8.352	1870.85	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>50000.00</b>			<b>50000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	50000.00			50000.00
	<b>Итого:</b>		<b>2744.61</b>	<b>333.055</b>	<b>89460.45</b>	<b>101.51</b>	<b>17682.51</b>	<b>107142.96</b>

Сдал:  \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял:  \_\_\_\_\_  
подпись МП

*Имеем №70-2 Служб Сухоме ОВ  
Директор ООО ИСО-2  Тарасевича И.С.*