

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "182 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 16		4448.608	368.070	43532.05	63.63	30076.60	73608.65
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.728	21.076	2529.33			2529.33
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.922	12.197	1388.80			1388.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.892	0.738	94.78			94.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ польз-зов		4.000	6.200	705.93		1558.83	2264.76
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1558.83	2264.76
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1410.94	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		144.000	27.360	3729.71			3729.71
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	144.000	27.360	3729.71			3729.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	40.172	4977.46		1033.11	6010.57
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		1928.000	102.080	11058.30		27196.66	38254.96
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1892.000	18.920	1988.87			1988.87
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	36.000	83.160	9069.43		27196.66	36266.09
	Ограждение метал. 2м	шт				18	26385.84	
	Олифа	кг				2.52	132.58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8.64	678.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		921.900	80.159	9111.19		288.00	9399.19
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	250.000	72.000	8197.92			8197.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	653.900	6.539	744.53			744.53
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	18.000	1.620	168.74		288.00	456.74
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.8	288.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водопотреб		75.380	64.787	7891.41			7891.41
	Запуск системы отопления	1000 м	7.454	10.883	1397.90			1397.90
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	7.926	31.704	4072.38			4072.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Итого:		4448.61	368.070	43532.05	63.63	30076.60	73608.65

Сдал:

Игорь Прохоренков
подпись МП

Приказ: кв-ра и 32
Собинская О.В. Сефур
Исполнитель МТО-2 Сефур
Директор ООО МТО-2 Сефур
Владимир Семенов