

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходилова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 4		4363.904	259.181	31128.61	75.976	9817.02	40945.63
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.146	15.497	1846.08		362.10	2208.18
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.186	9.908	1128.18		2.10	1130.28
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.866	0.728	93.47		360.00	453.47
	Шаровый кран ду 20	шт				3	360.00	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользозв		4.000	4.840	522.72		1551.01	2073.73
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекла до 1 м2	м2	4.000	4.840	522.72		1551.01	2073.73
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Олифа	кг				0.36	18.94	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1466.19	
	Штапик оконный	м				16.32	65.28	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1323.400	13.234	1506.82			1506.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1323.400	13.234	1506.82			1506.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		1876.000	30.350	3179.17		1169.92	4349.09
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1866.000	18.660	1961.54			1961.54

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		58.20	187.36
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		36.37	206.15
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		14.45	87.36
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		69.84	388.57
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	3.000	4.950	515.59		375.48	891.07
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.036	199.66	
	Шуруп 30*3	кг				0.03	1.22	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	174.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1001.100	56.681	6469.45		2363.04	8832.49
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	15.000	0.300	34.59		450.00	484.59
	Стеклоткань	м				15	450.00	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	853.100	8.531	971.34			971.34
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1913.04	3306.69
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		84.658	80.453	9918.31		3213.82	13132.13
	Запуск системы отопления	1000 м	7.218	10.538	1353.64			1353.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.62	2225.55	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.940	31.760	4079.57			4079.57
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		285.00	643.37
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		4.56	362.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		24.000	8.760	1142.04		1152.00	2294.04
	Ремонт и восстановление горизонт. и вертикал. стыков стеновых панелей мастикой	м	24.000	8.760	1142.04		1152.00	2294.04
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7.2	1152.00	
	Итого:		4363.90	259.181	31128.61	75.98	9817.02	40945.63

Сдал: А.И. Прохоренко /МП/

Принял: С.В. Дуб /подпись/ /МП/

Исполнитель: МФД-2 /подпись/ Сухомова О.В.
 Диспетчер: ООО ПКО-2 /подпись/ Бучинских А.А. - суб А.М.С.