

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "182 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 5		4510.385	316.816	112403.95	4978.06	117382.01
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		5.897	18.202	2184.88		2184.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32		421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75		567.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.377	10.502	1195.81		1195.81
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	9.300	1058.90	2338.23	3397.13
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90	2338.23	3397.13
	Гвозди 1,6*25	кг				1.51	
	Стекло 4мм	м2				2116.40	
	Штапик оконный	м				220.32	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1320.000	13.200	1502.95		1502.95
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1320.000	13.200	1502.95		1502.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39	5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19	5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1990.000	19.900	2091.89		2091.89
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1990.000	19.900	2091.89		2091.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		999.400	51.694	5885.88		5885.88
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75		4918.75

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	849.400	8.494	967.13			967.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		5.000	55.250	6534.42			6534.42
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	5.000	55.250	6534.42			6534.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		137.488	96.904	11601.01		2634.70	14235.71
	Запуск системы отопления	1000 м	9.068	13.239	1700.59			1700.59
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.920	31.680	4069.30			4069.30
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	75000.00			75000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	75000.00			75000.00
	Итого:		4510.38	316.816	112403.95	51.95	4978.06	117382.01

Сдал: Апр / Прохорова МП

Принял: К.В.8 Тараканов МП

Инженер МДП-2 Александр Александрович ОБ
 Директор ООО МДП-2 Александр Александрович ОБ