

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "182 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 6		4602.164	406.672	47122.43	60.512	54015.63	101138.06
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.106	18.767	2267.12			2267.12
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.162	9.834	1119.68			1119.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.030	0.792	101.69			101.69
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1323.400	13.234	1506.82			1506.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1323.400	13.234	1506.82			1506.82
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		20.000	29.200	3453.48		7101.92	10555.40
	Ремонт бетонной отмостки	м2	20.000	29.200	3453.48	2	7101.92	10555.40
	Бетон М-100	м3				4	4570.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.48	179.92	
	Доска 150*25*4	м3					2352.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2090.000	158.900	17249.66		45327.76	62577.42
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2030.000	20.300	2133.94			2133.94
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	60.000	138.600	15115.72			60443.48
	Ограждение метал. 2м	шт				30	43976.40	
	Олифа	кг				4.2	220.96	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				14.4	1130.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		981.600	45.956	5232.55			5232.55
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	130.000	37.440	4262.92			4262.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	851.600	8.516	969.63			969.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		135.458	91.249	10868.78		1580.82	12449.60
	Запуск системы отопления	1000 м	7.218	10.538	1353.64			1353.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	7.940	31.760	4079.57			4079.57
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Итого:		4602.16	406.672	47122.43	60.51	54015.63	101138.06

Сдал: Иван Иванович МП

Принял: Иван Иванович МП

Исполнитель: Иван Иванович
 Руководитель: Иван Иванович