

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "182 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подрядка №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 8		4410.175	312.380	36536.12	50.539	31658.33	68194.45
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.144	19.048	2298.82			2298.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.260	10.139	1154.38			1154.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.970	0.768	98.69			98.69
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.500	3.875	441.21		974.26	1415.47
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	441.21		974.26	1415.47
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	881.83	
	Штапик оконный	м				15.3	91.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Устройство покрытий полов: бетонных толщиной 30 мм	м2	6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Бетон М-100	м3				0.2015	460.43	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2011.000	120.220	13056.95		30218.51	43275.46
	Валка деревьев в городских условиях : (клен) диаметром более 300мм	м3	1.000	8.120	908.95			908.95
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1970.000	19.700	2070.86			2070.86
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	40.000	92.400	10077.14		30218.51	40295.65
	Ограждение метал. 2м	шт				20	29317.60	
	Олифа	кг				2.8	147.31	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				9.6	753.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		939.300	34.413	3918.26			3918.26
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	90.000	25.920	2951.25			2951.25
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	849.300	8.493	967.01			967.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		78.131	68.803	8407.32			8407.32
	Запуск системы отопления	1000 м	10.205	14.899	1913.81			1913.81
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	7.926	31.704	4072.38			4072.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Итого:		4410.17	312.380	36536.12	50.54	31658.33	68194.45

Сдал: Игорь / Прохорашов МП

Принял: Евгений Ковер МП
Директор ООО ИСО подпись
Иванов Иван Иванович подпись
Бондратев
Иванов Иван Иванович
Бондратев