

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "182 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору  
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 9		4701.193	311.163	86664.14	81.5896	3964.81	90628.95
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.014</b>	<b>18.290</b>	<b>2213.26</b>			<b>2213.26</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	421.32			421.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	9.330	1062.31			1062.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.100	0.819	105.20			105.20
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>10.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1764.83</b>		<b>3897.06</b>	<b>5661.89</b>
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	10.000	15.500	1764.83		3897.06	5661.89
	Гвозди 1,6*25	кг				0.05	2.52	
	Стекло 4мм	м2				10.3	3527.34	
	Штапик оконный	м				61.2	367.20	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1320.800</b>	<b>13.208</b>	<b>1503.86</b>			<b>1503.86</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1320.800	13.208	1503.86			1503.86
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>5.13</b>	<b>4524.52</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>14.000</b>	<b>2.240</b>	<b>244.29</b>		<b>23.80</b>	<b>268.09</b>
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	14.000	2.240	244.29		23.80	268.09
	Известь	кг				2.8	23.80	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		4.000	1.880	214.06		38.82	252.88
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	214.06		38.82	252.88
	Цемент	кг				7.1896	38.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2100.000	21.000	2207.52			2207.52
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2100.000	21.000	2207.52			2207.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1059.400	56.494	6432.41			6432.41
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	849.400	8.494	967.13			967.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		4.000	44.200	5227.53			5227.53
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	4.000	44.200	5227.53			5227.53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отоплення и водоотвед		135.379	86.985	10312.36			10312.36
	Запуск системы отопления	1000 м	7.453	10.881	1397.72			1397.72
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	7.926	31.704	4072.38			4072.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Итого:		4701.19	311.163	86664.14	81.59	3964.81	90628.95

Сдал: И.п. Прохорова /МП/

подпись

Ирина Л.: И.В. и Г. Коны / Боровцова И.В. /  
 Дир-р ООО ИСКО-2 ООО ГИЩУКАЯ СТЭС / Ильямер МКО-2 ГИЩ - Гущкова О.С.