

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "188 квартал - 1" По Подрядчику "ИП Акулова Е.В." По Договору "Договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6.248	17.882	2161.63			2161.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	567.08			567.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.360	0.403	51.79			51.79
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.981	9.271	1055.58			1055.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.289	0.113	14.48			14.48
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1320.600	13.206	1503.63			1503.63
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1320.600	13.206	1503.63			1503.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1628.000	16.280	1711.35			1711.35
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1628.000	16.280	1711.35			1711.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		10.698	2.609	297.06			297.06
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	9.000	2.592	295.12			295.12
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1.698	0.017	1.94			1.94

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж.		36.224	63.553	8046.09		4742.46	12788.55
	Запуск системы отопления	1000 м	7.400	10.804	1387.77			1387.77
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1560.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1560.82	2174.13
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	шт				5.01	245.49	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.924	31.696	4071.35			4071.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
		Итого:	3045.40	163.045	20297.14	26.25	5062.61	25349.75

Сдел:

Душманов С. В.
подпись

Душманов
МП

*Собств. Вещи: 15
Ф. И. О. Стор. Л. М. К.*

Решено: да

Принял:

подпись

МП

Измещер Медо-а

Супр-Сухомо ОВ