

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строение "188 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с</b>		<b>6,250</b>	<b>17,950</b>	<b>2169,60</b>			<b>2169,60</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0,920	3,680	472,70			472,70
	188 квартал - 16		0,920	3,680	472,70	0		472,70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза	1000 м	1,698	4,415	567,08			567,08
	188 квартал - 16		1,698	4,415	567,08	0		567,08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0,392	0,439	56,39			56,39
	188 квартал - 16		0,392	0,439	56,39	0		56,39
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2,997	9,321	1061,25			1061,25
	188 квартал - 16		2,997	9,321	1061,25	0		1061,25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и	1000 м	0,243	0,095	12,18			12,18
	188 квартал - 16		0,243	0,095	12,18	0		12,18
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с</b>		<b>1322,000</b>	<b>13,220</b>	<b>1505,23</b>			<b>1505,23</b>
	Проверка температурно - влажностного режима	м2	1322,000	13,220	1505,23			1505,23
	188 квартал - 16		1322,000	13,220	1505,23	0		1505,23
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего</b>		<b>41,000</b>	<b>36,340</b>	<b>4519,39</b>		<b>320,15</b>	<b>4839,54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в	шт	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	188 квартал - 16		32,000	8,000	1027,60	0		1027,60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	20,340	2464,19			2784,34
	188 квартал - 16		1,000	20,340	2464,19	10,1		2784,34
	Болт 16*70	кг				0,9	65,51	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65,61	
	Резина листовая	кг				0,15	13,74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный	шт	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	188 квартал - 16		8,000	8,000	1027,60	0		1027,60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего</b>		<b>480,000</b>	<b>4,800</b>	<b>504,58</b>			<b>504,58</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	480,000	4,800	504,58			504,58
	188 квартал - 16		480,000	4,800	504,58	0		504,58
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего</b>		<b>10,698</b>	<b>2,609</b>	<b>297,06</b>			<b>297,06</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз	м2	9,000	2,592	295,12			295,12
	188 квартал - 16		9,000	2,592	295,12	0		295,12
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1,698	0,017	1,94			1,94
	188 квартал - 16		1,698	0,017	1,94	0		1,94

Работы, выполняемые в целях надлежащего		2,630	13,176	2047,99		2047,99
Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	2,630	13,176	2047,99		2047,99
188 квартал - 16		2,630	13,176	2047,99	0	2047,99
<b>Работы, выполняемые для надлежащего</b>		<b>66,405</b>	<b>74,910</b>	<b>9289,62</b>		<b>14032,08</b>
Запуск системы отопления	1000 м	7,584	11,073	1422,27		1422,27
188 квартал - 16		7,584	11,073	1422,27	0	1422,27
Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0,300	4,551	593,31		2174,13
188 квартал - 16		0,300	4,551	593,31	5,382	2174,13
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	
Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,300	4,551	593,31		2174,13
188 квартал - 16		0,300	4,551	593,31	5,382	2174,13
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	
Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0,300	4,551	593,31		2174,13
188 квартал - 16		0,300	4,551	593,31	5,382	2174,13
Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	
Осмотр систем водоснабжения, центрального	1000 м	7,921	31,684	4069,81		4069,81
188 квартал - 16		7,921	31,684	4069,81	0	4069,81
Очистка канализационной сети: внутренней	м	50,000	18,500	2017,61		2017,61
188 квартал - 16		50,000	18,500	2017,61	0	2017,61
<b>Итого:</b>		<b>1928,98</b>	<b>163,005</b>	<b>20333,47</b>	<b>26,25</b>	<b>25396,08</b>

Сдал: Александр Э.В. Жуков МП  
подпись

Принял: Евгений МП  
подпись

инженер МЭО-а Жуков Александр Э.В.