

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "188 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По Договору "Договору-подряда №34л/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>6.054</b>	<b>17.730</b>	<b>2141.40</b>			<b>2141.40</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	567.08			567.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.196	0.219	28.19			28.19
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2.997	9.321	1061.25			1061.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.243	0.095	12.18			12.18
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1322.000</b>	<b>13.220</b>	<b>1505.23</b>			<b>1505.23</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов)	м2	1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>320.15</b>	<b>4839.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	320.15	
	Гайка М 16	кг				0.05	65.51	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	5.13	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	65.61	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>480.000</b>	<b>4.800</b>	<b>504.58</b>			<b>504.58</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	480.000	4.800	504.58			504.58
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>10.698</b>	<b>2.609</b>	<b>297.06</b>			<b>297.06</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	9.000	2.592	295.12			295.12
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1.698	0.017	1.94			1.94

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		65.505	61.257	7509.69			7509.69
	Запуск системы отопления	1000 м	7.584	11.073	1422.27			1422.27
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	7.921	31.684	4069.81			4069.81
	Очистка канализационной сети: внутренней	М	50.000	18.500	2017.61			2017.61
		Итого:	1927.89	149.132	18525.34	10.10	320.15	18845.49

Сдал: Игусов Е.В. МП Игусов Е.В.

Принял: З.О.З.-15. Д.Т.м.г. / МП

Игусова Е.В. МП  
№ 24 от 17

Игусов Е.В. МП  
Игусов Е.В.