

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15  
 По Строение "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору  
 "договору-подрядка №34л/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.582</b>	<b>19.320</b>	<b>2337.61</b>			<b>2337.61</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	51.51			51.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.174	9.871	1123.92			1123.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.430	0.948	121.73			121.73
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1321.400</b>	<b>13.214</b>	<b>1504.55</b>			<b>1504.55</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.400	13.214	1504.55			1504.55
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>320.15</b>	<b>4839.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд</b>		<b>400.000</b>	<b>4.000</b>	<b>420.48</b>			<b>420.48</b>
	Выкашивание газонов. газонокошилкой	м2	400.000	4.000	420.48			420.48
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>31.700</b>	<b>8.657</b>	<b>985.69</b>			<b>985.69</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1.700	0.017	1.94			1.94

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		69.651	79.661	9763.62		4742.46	14506.08
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1373.71			1373.71
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	7.926	31.704	4072.38			4072.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	3.500	5.110	519.99			519.99
	Итого:		1874.96	174.368	21579.33	26.25	5062.61	26641.94

Сдал: Александр В. В. Чураков Директор — Собств. вел. ш. 122  
 подпись МП Ф. И. О. Чураков Александр В. В.  
 Расписав: С. Г.

Принял: \_\_\_\_\_  
 подпись МП

Александр МЖО-2 Супер Сухкова СВ