

Ведомость по планируемым работам

С 04.01.15 по 31.12.15

По Строению "189 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По Договору "Догов подряда №13/2005 от 01.02.05р.". По всем Работам По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.359	28.394	3434.55			3434.55
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.840	7.360	945.39	0		945.39
	189 квартал - 11		1.840	7.360	945.39	0		945.39
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.327	6.050	777.15			777.15
	189 квартал - 11		2.327	6.050	777.15	0		777.15
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 11		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.688	14.580	1660.04			1660.04
	189 квартал - 11		4.688	14.580	1660.04	0		1660.04
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.219	0.085	10.97			10.97
	189 квартал - 11		0.219	0.085	10.97	0		10.97
	Работы, выполненные в целях надлежащего содержания и текущ. ремонта дверей и окон запор помещен общ. пользования		0.800	1.240	141.19		363.24	504.43
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	141.19	19.199	363.24	504.43
	189 квартал - 11		0.800	1.240	141.19	0.015	0.76	
	Гвозди 1.6*25	кг				0.824	289.04	
	Стекло 4мм	м2				18.36	73.44	
	Штапик оконный	м						
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	33.060	4235.95		2385.55	6621.50
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	189 квартал - 11		36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	189 квартал - 11		1.000	20.340	2612.67	2	56.72	
	Прокладки паранитовые 80	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые А-50	шт						
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42	1	1020.20	1285.62
	189 квартал - 11		1.000	2.140	265.42	1	1020.20	1285.62
	Клапан предохранит. ДУ25	шт				1	1020.20	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	189 квартал - 11		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн МП100 0-1,6 МПа	шт				2	780.00	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62		450.00	585.62
	189 квартал - 11		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		6117.800	212.978	22988.70		34815.08	57803.78
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6057.800	60.578	6367.96			6367.96
	189 квартал - 11		6057.800	60.578	6367.96	0		6367.96
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	60.000	152.400	16620.74		34815.08	51435.82
	189 квартал - 11		60.000	152.400	16620.74	32.1	34815.08	51435.82
	Ограждение метал. 2м	шт				30	34704.60	
	Олифа	кг				2.1	110.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		223.350	29.223	3327.33		452.46	3779.79
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	171.100	13.688	1558.52			1558.52
	189 квартал - 11		171.100	13.688	1558.52	0		1558.52
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	189 квартал - 11		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	189 квартал - 11		1.000	0.610	69.45	1.004	232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		220.28	280.06
	189 квартал - 11		1.250	0.525	59.78	1.0062	220.28	280.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.359	16.829	2615.67		0.15	2615.82
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67		0.15	2615.82
	189 квартал - 11		3.359	16.829	2615.67	0.0007	0.15	2615.82
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж.		35.353	107.952	13869.34		399.17	142268.51
	Запуск системы отопления	1000 м	13.613	19.875	2552.94			2552.94
	189 квартал - 11		13.613	19.875	2552.94	0		2552.94
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	189 квартал - 11		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.640	86.560	11118.63			11118.63
	189 квартал - 11		21.640	86.560	11118.63	0		
	Итого:		6433.02	429.676	50612.73	64.66	38415.65	11118.63
								89028.38

Сдан: *Чумаков Павел Александрович* *ИН Б*

ПОДПИСЬ

МП

Итого: 21.640 м

Принял:

ПОДПИСЬ

МП

№ 1 23 Шестакова Т.И.

Верхова СВ 15

[Signature]