

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "189 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Камалугудинова Т.Н.". По договору
 "Дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.031	36.038	4366.54			4366.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1233.12			1233.12
	189 квартал - 12		2.400	9.600	1233.12	0		1233.12
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.949	7.667	984.88			984.88
	189 квартал - 12		2.949	7.667	984.88	0		984.88
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.578	0.647	83.16			83.16
	189 квартал - 12		0.578	0.647	83.16	0		83.16
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.788	18.001	2049.56			2049.56
	189 квартал - 12		5.788	18.001	2049.56	0		2049.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.316	0.123	15.82			15.82
	189 квартал - 12		0.316	0.123	15.82	0		15.82
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользов		3.000	4.650	529.45		74.20	603.65
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		74.20	603.65
	189 квартал - 12		3.000	4.650	529.45	18.375	74.20	603.65
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		157.950	90.189	12294.62		100.05	12394.67
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	157.950	90.189	12294.62		100.05	12394.67
	189 квартал - 12		157.950	90.189	12294.62	9.5923	100.05	12394.67
	Гипс строительный	кг				9.477	51.27	
	Песок раств.	т				0.1153	48.78	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	33.060	4235.95		1098.83	5334.78
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 12		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		65.61	2678.28
	189 квартал - 12		1.000	20.340	2612.67	3	65.61	2678.28

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1020.20	1285.62
	189 квартал - 12		1.000	2.140	265.42	1	1020.20	1285.62
	Клапан предохранит ду25	шт				1	1020.20	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		13.02	79.21
	189 квартал - 12		2.000	0.500	66.19	0.06	13.02	79.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62			135.62
	189 квартал - 12		3.000	1.080	135.62	0		135.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд							
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8564.000	85.640	9002.48			9002.48
	189 квартал - 12		8564.000	85.640	9002.48	0		9002.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш							
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	208.000	16.640	1894.63			1894.63
	189 квартал - 12		208.000	16.640	1894.63	0		1894.63
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	189 квартал - 12		120.000	34.560	3935.00	0		3935.00
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45			69.45
	189 квартал - 12		1.000	0.610	69.45	0		69.45
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	1.250	0.525	59.78			59.78
	189 квартал - 12		1.250	0.525	59.78	0		59.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)							
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.030	25.200	3916.88			3916.88
	189 квартал - 12		5.030	25.200	3916.88	0		3916.88
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед							
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2264.32			2264.32
	189 квартал - 12		12.074	17.628	2264.32	0		2264.32
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77			6.73
	189 квартал - 12		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.348	109.392	14051.40			14051.40
	189 квартал - 12		27.348	109.392	14051.40	0		14051.40
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	15.000	8.700	1151.79		21.87	1173.66
	189 квартал - 12		15.000	8.700	1151.79	4.05	21.87	1173.66
	Цемент	кг				4.05	21.87	
	Итого:		9169.78	464.349	57970.06	36.24	1301.68	59271.74

Сдал: Израиль Амануилович МП *И.А. Мануйлов*
 №28 Бульвар Ч.Э. Бухар.
 Веретин ва сч В
И.А. Мануйлов

Принял: _____ МП
 _____ МП