

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "189 квартал - 6" По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н." По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г." По всем Работам По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов							3464.64
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.840	7.360	945.39			945.39
	189 квартал - 6		1.840	7.360	945.39	0		945.39
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.314	6.016	772.81			772.81
	189 квартал - 6		2.314	6.016	772.81	0		772.81
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 6		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.780	14.866	1692.62			1692.62
	189 квартал - 6		4.780	14.866	1692.62	0		1692.62
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.256	0.100	12.82			12.82
	189 квартал - 6		0.256	0.100	12.82	0		12.82
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользов		4.000	6.200	705.93		1544.14	2250.07
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м ²	м ²	4.000	6.200	705.93		1544.14	2250.07
	189 квартал - 6		4.000	6.200	705.93	28.62	1544.14	2250.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м ²				4.12	1445.21	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	30.920	3970.53		1365.35	5335.88
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 6		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	189 квартал - 6		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	189 квартал - 6		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн МП100 0-1,6 мПа	шт				2	780.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62		450.00	585.62
	189 квартал - 6		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		4156.740	47.764	5058.63		778.61	5837.24
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4145.300	41.453	4357.54	0		4357.54
	189 квартал - 6		4145.300	41.453	4357.54	0		4357.54
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	189 квартал - 6		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		141.47	464.37
	189 квартал - 6		5.000	3.100	322.90	1.68	141.47	464.37
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Земля ПФ-115 белая	кг				1.5	132.00	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.440	3.101	366.73		21.56	388.29
	189 квартал - 6		5.440	3.101	366.73	0.4589	21.56	388.29
	Олифа	кг				0.0816	4.29	
	Уайт-спирит	л				0.2979	13.26	
	Земля ПФ-115 серая	кг				0.0794	4.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1772.170	14.199	1616.66		220.28	1836.94
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	1770.920	13.674	1556.88			1556.88
	189 квартал - 6		1770.920	13.674	1556.88	0		1556.88
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	1.250	0.525	59.78		220.28	280.06
	189 квартал - 6		1.250	0.525	59.78	1.0062	220.28	280.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		2.000	4.324	492.33		869.40	1361.73
	Ремонт металлических перильных ограждений: лп	м2	2.000	4.324	492.33		869.40	1361.73
	189 квартал - 6		2.000	4.324	492.33	12	869.40	1361.73
	Полоса перильного ограждения	шт				12	869.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		3.359	16.829	2615.67		0.15	2615.82
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67		0.15	2615.82

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 6		3.359	16.829	2615.67	0.0007	0.15	2615.82
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		34.010	105.534	13558.76		399.17	13957.93
	Запуск системы отопления							
	189 квартал - 6	1000 м	12.450	18.177	2334.84			2334.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	12.450	18.177	2334.84	0		2334.84
	189 квартал - 6		0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт	0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.460	85.840	11026.15			11026.15
	189 квартал - 6		21.460	85.840	11026.15	0		11026.15
		Итого:	4423.75	254.431	31483.15	55.57	5177.10	36660.25

Сдал: Управдом Камацуримова ЕН Ф МП
 N кв. 22 ул. Бережкова Пушкин р-он
 Березина са 15 кв

Принял: _____ МП
 подпись