

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15  
 По Строение "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>523.572</b>	<b>106.851</b>	<b>13200.62</b>			<b>13200.62</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.760	23.040	2959.49			2959.49
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.948	18.065	2320.42			2320.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.578	1.767	227.02			227.02
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480.000	21.120	2712.86			2712.86
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.558	35.945	4092.74			4092.74
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.728	6.914	888.09			888.09
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>0.780</b>	<b>81.24</b>			<b>81.24</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	81.24			81.24
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>6531.000</b>	<b>137.140</b>	<b>15277.71</b>		<b>2082.20</b>	<b>17359.91</b>
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	600.000	72.000	7852.32		2065.90	9918.22
	Известь	кг				138	1173.00	
	Шл.шкурка	м2				4.8	892.90	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	5920.000	59.200	6740.51			6740.51
	Ремонт металлических решеток входов в подвал, подвальных окон	м	11.000	5.940	684.88		16.30	701.18
	Резина листовая	кг				0.121	8.30	
	Электроды МР ду3	кг				0.132	8.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>164.000</b>	<b>145.360</b>	<b>18077.56</b>		<b>335.54</b>	<b>18413.10</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	4110.40			4110.40
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	9856.76		335.54	10192.30
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.2	20.52	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	32.000	32.000	4110.40			4110.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		2502.000	26.240	2757.16		61.36	2818.52
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	2628.00			2628.00
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Змаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		89.448	25.659	2921.58		401.00	3322.58
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	2623.33			2623.33
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	6.948	0.069	7.91			7.91
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2.500	2.550	290.34		401.00	691.34
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		12.500	62.625	9733.80			9733.80
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	12.500	62.625	9733.80			9733.80
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		204.277	287.034	36139.21		15197.95	51337.16
	Запуск системы отопления	1000 м	26.857	39.211	5036.68			5036.68
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов ГВС , диаметром более 50 мм, за 2 раза	м2	10.000	4.700	548.68		72.62	621.30
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.46	58.42	
	Олифа	кг				0.27	14.20	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов ХВС ,:диаметром более 50 мм, за 2 раза	м2	10.000	4.700	548.68		72.62	621.30
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.46	58.42	
	Олифа	кг				0.27	14.20	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.520	142.080	18250.18			18250.18
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	2824.65			2824.65
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1515.71		2912.78	4428.49
	Лен сантехнический	кг				0.122	26.47	
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2880.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1515.71		2912.35	4428.06
	Лен сантехнический	кг				0.12	26.04	
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2880.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1515.71		2912.35	4428.06
	Лен сантехнический	кг				0.12	26.04	
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2880.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>20.000</b>	<b>0.800</b>	<b>95.77</b>			<b>95.77</b>
	Устранение мелких неисправностей мусоропровода	м	20.000	0.800	95.77			95.77
	<b>Итого:</b>		<b>10048.80</b>	<b>792.489</b>	<b>98284.65</b>	<b>223.47</b>	<b>18078.05</b>	<b>116362.70</b>

Сдал: Аучков С. В. уруцкий МП

подпись

*Шкелев м.в. и др. Д.В.С.*  
*Веремова м.в. и др. Д.В.С.*  
 Собств. газет. и 'Хмель' -  
 Коллектив 206-3-728 кв.