

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "207/210 квартал - 1" По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
 №426 /2004 от 15.11.2004г. По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.089	26.045	3095.10			3095.10
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 1		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.269	3.299	423.81			423.81
	207/210 квартал - 1		1.269	3.299	423.81	0		423.81
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 1		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 1		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.900	1.131	145.28			145.28
	207/210 квартал - 1		2.900	1.131	145.28	0		145.28
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		980.300	9.803	1116.17			1116.17
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	980.300	9.803	1116.17			1116.17
	207/210 квартал - 1		980.300	9.803	1116.17	0		1116.17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	4262.49		244.60	4507.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 1		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		244.60	2708.79
	207/210 квартал - 1		1.000	20.340	2464.19	8.34	244.60	2708.79
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 1		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5800.000	58.000	6096.96			6096.96

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5800.000	58.000	6096.96			6096.96
	207/210 квартал - 1		5800.000	58.000	6096.96	0		6096.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		660.000	51.080	5815.97			5815.97
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 1		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 1		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		43.200	38.432	5042.31			5042.31
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 1		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	40.000	22.400	2550.46			2550.46
	207/210 квартал - 1		40.000	22.400	2550.46	0		2550.46
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		111.869	108.504	13110.77			13110.77
	Запуск системы отопления	1000 м	13.229	19.314	2480.92			2480.92
	207/210 квартал - 1		13.229	19.314	2480.92	0		2480.92
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	11.640	46.560	5980.63			5980.63
	207/210 квартал - 1		11.640	46.560	5980.63	0		5980.63
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 1		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 1		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Текущий ремонт подъезда		4.000	4.000	280000.00			280000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	4.000	4.000	280000.00			280000.00
	207/210 квартал - 1		4.000	4.000	280000.00	0		280000.00
	Итого:		7649.46	330.204	318539.77	8.34	244.60	318784.37

Мн. мессер МП. 3
 Версикова - СВ

Сдал: управленец Мамич В.А. Завед
 подпись МП
 16-ра 65 Соликамского ЛА / В