

Ведомость по планируемым работам

С 01.15 по 31.12.15
 По Строению "207/210 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
 "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.525	25.850	3069.96			3069.96
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 12		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.280	3.328	427.48			427.48
	207/210 квартал - 12		1.280	3.328	427.48	0		427.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 12		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 12		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.325	0.907	116.47			116.47
	207/210 квартал - 12		2.325	0.907	116.47	0		116.47
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		993.600	9.936	1131.31			1131.31
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	993.600	9.936	1131.31			1131.31
	207/210 квартал - 12		993.600	9.936	1131.31	0		1131.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	4262.49		135.25	4397.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 12		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 12		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 12		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4650.000	46.500	4888.08			4888.08

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4650.000	46.500	4888.08			4888.08
	207/210 квартал - 12		4650.000	46.500	4888.08	0		4888.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		660.000	51.080	5815.97			5815.97
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 12		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 12		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		3.200	16.032	2491.85			2491.85
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 12		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		253.850	231.900	28653.91		16379.91	45033.82
	Запуск системы отопления	1000 м	13.485	19.688	2528.94			2528.94
	207/210 квартал - 12		13.485	19.688	2528.94	0		2528.94
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	11.880	47.520	6103.94			6103.94
	207/210 квартал - 12		11.880	47.520	6103.94	0		6103.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 12		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 12		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	13.485	19.742	2247.82			2247.82
	207/210 квартал - 12		13.485	19.742	2247.82	0		2247.82
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	40.000	37.200	4778.34			12639.10
	207/210 квартал - 12		40.000	37.200	4778.34	40.28	7860.76	12639.10
	Лен сантехнический	кг				0.28	60.76	
	Шаровый кран Ду 20	шт				40	7800.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	8.000	7.920	1017.32			1578.75
	207/210 квартал - 12		8.000	7.920	1017.32	8.0133	561.43	1578.75
	Резьба Ду20	шт				8	120.00	
	Труба 20	т				0.0133	441.43	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	40.000	13.200	1676.53			4373.89

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 12		40.000	13.200	1676.53	120.08	2697.36	4373.89
	Контрогайка Ду 20	шт				40	440.00	
	Лен сантехнический	кг				0.08	17.36	
	Муфта Ду20	шт				40	880.00	
	Стон д. 20	шт				40	1360.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15.20 мм из системы отопления	шт	40.000	44.000	5651.80		5260.36	10912.16
	207/210 квартал - 12		40.000	44.000	5651.80	80.28	5260.36	10912.16
	Бочата 15	шт				40	399.60	
	Лен сантехнический	кг				0.28	60.76	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				40	4800.00	
	Итого:		6610.17	415.638	50313.57	251.99	16515.16	66828.73

Всего 1190.3
Веретисова СВ

Сдал: управляющий Маннов В.А МП

Принял: _____ МП
Корень Н.С.
Корень Н.С.