

## Ведомость по планируемым работам

С-01 01.15 по 31.12.15  
 По Строение "207/210 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору  
 "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		12.722	31.392	3727.46			3727.46
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.250	5.000	642.25			642.25
	207/210 квартал - 13		1.250	5.000	642.25	0		642.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.482	3.853	494.94			494.94
	207/210 квартал - 13		1.482	3.853	494.94	0		494.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.500	0.560	71.93			71.93
	207/210 квартал - 13		0.500	0.560	71.93	0		71.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	6.720	20.899	2379.58			2379.58
	207/210 квартал - 13		6.720	20.899	2379.58	0		2379.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.770	1.080	138.76			138.76
	207/210 квартал - 13		2.770	1.080	138.76	0		138.76
	<b>Работы, выполненные в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверей и окон запол помещений общ пользования</b>		2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	207/210 квартал - 13		2.000	3.100	352.97	14.31	779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		1149.200	11.492	1308.48			1308.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1149.200	11.492	1308.48			1308.48
	207/210 квартал - 13		1149.200	11.492	1308.48	0		1308.48
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		39.000	34.340	4262.49		135.25	4397.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 13		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 13		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 13		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		5.540	0.055	5.82			5.82
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5.540	0.055	5.82			5.82
	207/210 квартал - 13		5.540	0.055	5.82	0		5.82
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		700.000	62.600	7127.64			7127.64
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	207/210 квартал - 13		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 13		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		4.000	20.040	3114.82			3114.82
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.000	20.040	3114.82			3114.82
	207/210 квартал - 13		4.000	20.040	3114.82	0		3114.82
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		298.155	272.788	33638.30		20023.60	53661.90
	Запуск системы отопления	1000 м	15.682	22.896	2940.95			2940.95
	207/210 квартал - 13		15.682	22.896	2940.95	0		2940.95
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	13.791	55.164	7085.82			7085.82
	207/210 квартал - 13		13.791	55.164	7085.82	0		7085.82
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	3429.94			3429.94
	207/210 квартал - 13		85.000	31.450	3429.94	0		3429.94
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	2434.22			2434.22
	207/210 квартал - 13		18.000	22.320	2434.22	0		2434.22
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	15.682	22.958	2614.04			2614.04
	207/210 квартал - 13		15.682	22.958	2614.04	0		2614.04
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	50.000	46.500	5972.92		9825.95	15798.87
	207/210 квартал - 13		50.000	46.500	5972.92	50.35	9825.95	15798.87

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.35	75.95	
	Шаровый кран Ду 20	шт				50	9750.00	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	50.000	16.500	2095.66		3371.70	5467.36
	207/210 квартал - 13		50.000	16.500	2095.66	150.1	3371.70	5467.36
	Контрогайка Ду 20	шт				50	550.00	
	Лен сантехнический	кг				0.1	21.70	
	Муфта Ду20	шт				50	1100.00	
	Стон д 20	шт				50	1700.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	50.000	55.000	7064.75		6825.95	13890.70
	207/210 квартал - 13		50.000	55.000	7064.75	100.35	6825.95	13890.70
	Бочата ду 15	шт				50	750.00	
	Лен сантехнический	кг				0.35	75.95	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				50	6000.00	
	<b>Итого:</b>		<b>2210.62</b>	<b>435.807</b>	<b>53537.98</b>	<b>318.45</b>	<b>20938.26</b>	<b>74476.24</b>

Сдал: управляющий В.А. Битов МП

*исполнен 11.10.15  
в соответствии с ПП*

Принял: \_\_\_\_\_ МП

*кв 44. Жаворонко А.Ф. Мастер*