

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15

По Строение "207/210 квартал - 17", По Подрядчику "ИП Маньков В.А." По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г." По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.024</b>	<b>25.375</b>	<b>3009.10</b>			<b>3009.10</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 17		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.154	3.000	385.40			385.40
	207/210 квартал - 17		1.154	3.000	385.40	0		385.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 17		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 17		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	1.950	0.760	97.69			97.69
	207/210 квартал - 17		1.950	0.760	97.69	0		97.69
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>201.154</b>	<b>28.211</b>	<b>2846.69</b>			<b>2846.69</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.154	0.011	1.31			1.31
	207/210 квартал - 17		1.154	0.011	1.31	0		1.31
	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	200.000	28.200	2845.38			2845.38
	207/210 квартал - 17		200.000	28.200	2845.38	0		2845.38
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 17		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 17		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<b>Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период</b>	шт	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>770.70</b>			<b>770.70</b>
	207/210 квартал - 17		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>770.70</b>	0		<b>770.70</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество часов / о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		3900.000	39.000	4099.68			4099.68
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3900.000	39.000	4099.68			4099.68
	207/210 квартал - 17				4099.68	0		4099.68
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		670.000	55.280	6294.18		1762.27	8056.45
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 17		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 17		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	10.000	4.200	478.21		1762.27	2240.48
	207/210 квартал - 17		10.000	4.200	478.21	8.05	1762.27	2240.48
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Труба в/сточная L 1250	шт				8	1760.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		3.200	16.032	2491.85			2491.85
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 17		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		120.573	145.901	17914.38			17914.38
	Запуск системы отопления	1000 м	12.213	17.831	2290.39			2290.39
	207/210 квартал - 17		12.213	17.831	2290.39	0		2290.39
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.360	85.440	10974.77			10974.77
	207/210 квартал - 17		21.360	85.440	10974.77	0		10974.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 17		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 17		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	<b>Итого:</b>		<b>4943.95</b>	<b>344.139</b>	<b>40918.37</b>	<b>11.39</b>	<b>1897.52</b>	<b>42815.89</b>

Сдал: Урулдан Намов В. А. Бид МП

Счетчик № 00.3  
Веретнова И.С.

КВ 35 Авдусалимов Б.У. Зинур