

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "207/210 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору  
 "№426/2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.076</b>	<b>25.401</b>	<b>3012.27</b>			<b>3012.27</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 4		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.156	3.006	386.07			386.07
	207/210 квартал - 4		1.156	3.006	386.07	0		386.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 4		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 4		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.000	0.780	100.19			100.19
	207/210 квартал - 4		2.000	0.780	100.19	0		100.19
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>889.300</b>	<b>8.893</b>	<b>1012.56</b>			<b>1012.56</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	889.300	8.893	1012.56			1012.56
	207/210 квартал - 4		889.300	8.893	1012.56	0		1012.56
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>80.000</b>	<b>15.200</b>	<b>2072.06</b>		<b>112.32</b>	<b>2184.38</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	80.000	15.200	2072.06		112.32	2184.38
	207/210 квартал - 4		80.000	15.200	2072.06	20.8	112.32	2184.38
	Цемент	кг				20.8	112.32	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 4		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 4		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов В	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 4		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		<b>2900.000</b>	<b>29.000</b>	<b>3048.48</b>			<b>3048.48</b>
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	2900.000	29.000	3048.48			3048.48
	207/210 квартал - 4		2900.000	29.000	3048.48	0		3048.48
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>700.000</b>	<b>62.600</b>	<b>7127.64</b>			<b>7127.64</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	207/210 квартал - 4		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 4		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>3.200</b>	<b>16.032</b>	<b>2491.85</b>			<b>2491.85</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 4		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущих ремонт систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод</b>		<b>133.059</b>	<b>156.705</b>	<b>19318.91</b>		<b>765.00</b>	<b>20083.91</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.717	18.567	2384.90			2384.90
	207/210 квартал - 4		12.717	18.567	2384.90	0		2384.90
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	21.342	85.368	10965.52			10965.52
	207/210 квартал - 4		21.342	85.368	10965.52	0		10965.52
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 4		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 4		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	6.000	4.260	563.98		765.00	1328.98
	207/210 квартал - 4		6.000	4.260	563.98	5	765.00	1328.98
	Манжет	шт				1	25.00	
	Тройник PP110*110*87	шт				2	160.00	
	Труба 100*2000	шт				2	580.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	6.000	5.880	755.29			755.29
	207/210 квартал - 4		6.000	5.880	755.29	0		755.29
	Итого:		4754.63	348.171	42346.26	29.14	1012.57	43358.83

Сдал: Ирина Мамонд В.А. МП

*Ленинск 200-3  
Веретнова МБ*

Принял: \_\_\_\_\_ МП

*Кв-ра №51 Воробьева Октябрьские Семейновна Вау*