

Ведомость по планируемым работам

С 01 01 15 по 31 12 15

По Строению "207/210 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426/2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала В | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 9.497 | 25.188 | 2984.96 | | | 2984.96 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.000 | 4.000 | 513.80 | | | 513.80 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 1.000 | 4.000 | 513.80 | 0 | | 513.80 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.162 | 3.021 | 388.07 | | | 388.07 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 1.162 | 3.021 | 388.07 | 0 | | 388.07 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.400 | 0.448 | 57.55 | | | 57.55 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 0.400 | 0.448 | 57.55 | 0 | | 57.55 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 5.520 | 17.167 | 1954.66 | | | 1954.66 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 5.520 | 17.167 | 1954.66 | 0 | | 1954.66 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 1.415 | 0.552 | 70.88 | | | 70.88 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 1.415 | 0.552 | 70.88 | 0 | | 70.88 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 2302.200 | 177.022 | 19349.32 | | 2380.00 | 21729.32 |
| | Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений | м2 | 1400.000 | 168.000 | 18322.08 | | 2380.00 | 20702.08 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 1400.000 | 168.000 | 18322.08 | 280 | 2380.00 | 20702.08 |
| | Известь | кг | | | | 280 | 2380.00 | |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов | м2 | 902.200 | 9.022 | 1027.24 | | | 1027.24 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 902.200 | 9.022 | 1027.24 | 0 | | 1027.24 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов | | 40.000 | 35.060 | 4344.47 | | 135.25 | 4479.72 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | 0 | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 135.25 | 2599.44 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | 3.34 | 135.25 | 2599.44 |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 2 | 56.72 | |
| | Прокладки паранитовые Д-50 | шт | | | | 1 | 21.87 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.2 | 13.71 | |
| | Сальниковая набивка 8*8 мм | кг | | | | 0.14 | 42.95 | |
| | Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП | шт | 1.000 | 0.720 | 81.98 | | | 81.98 |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 207/210 квартал - 6 | | 1.000 | 0.720 | 81.98 | 0 | | 81.98 |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 6.000 | 6.000 | 770.70 | | | 770.70 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 6.000 | 6.000 | 770.70 | 0 | | 770.70 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений | | 2.830 | 0.028 | 2.97 | | | 2.97 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 2.830 | 0.028 | 2.97 | | | 2.97 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 2.830 | 0.028 | 2.97 | 0 | | 2.97 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 710.000 | 69.500 | 7923.21 | | 4.54 | 7927.75 |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек. | м2 | 200.000 | 57.600 | 6558.34 | | | 6558.34 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 200.000 | 57.600 | 6558.34 | 0 | | 6558.34 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 500.000 | 5.000 | 569.30 | | | 569.30 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 500.000 | 5.000 | 569.30 | 0 | | 569.30 |
| | Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | м | 10.000 | 6.900 | 795.57 | | 4.54 | 800.11 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 10.000 | 6.900 | 795.57 | 0.1 | 4.54 | 800.11 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.1 | 4.54 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) | | 3.200 | 16.032 | 2491.85 | | | 2491.85 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 3.200 | 16.032 | 2491.85 | | | 2491.85 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 3.200 | 16.032 | 2491.85 | 0 | | 2491.85 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед | | 120.797 | 146.723 | 18020.00 | | | 18020.00 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 12.242 | 17.873 | 2295.82 | | | 2295.82 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 12.242 | 17.873 | 2295.82 | 0 | | 2295.82 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах | 1000 м | 21.555 | 86.220 | 11074.96 | | | 11074.96 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 21.555 | 86.220 | 11074.96 | 0 | | 11074.96 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 75.000 | 27.750 | 3026.41 | | | 3026.41 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 75.000 | 27.750 | 3026.41 | 0 | | 3026.41 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 1622.81 | | | 1622.81 |
| | 207/210 квартал - 6 | | 12.000 | 14.880 | 1622.81 | 0 | | 1622.81 |
| | Итого: | | 3188.52 | 469.553 | 55116.78 | 283.44 | 2519.79 | 57636.57 |

*актисер 10.00.2
Веретнова СИ ДА*

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------|
|-----------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------|

Сдал: Умаров Б. А. 
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

кв. № 1 Ул. Советская 1. А. А. Ахмедов