

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "207/210 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньяков В.А.". По договору
 №426/2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.679	25.863	3071.72			3071.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80	0		513.80
	207/210 квартал - 7		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.259	3.273	420.47	0		420.47
	207/210 квартал - 7		1.259	3.273	420.47	0		420.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55	0		57.55
	207/210 квартал - 7		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	207/210 квартал - 7		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.500	0.975	125.24	0		125.24
	207/210 квартал - 7		2.500	0.975	125.24	0		125.24
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		977.800	9.778	1113.32			1113.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	977.800	9.778	1113.32			1113.32
	207/210 квартал - 7		977.800	9.778	1113.32	0		1113.32
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		100.000	146.000	17267.42		35509.60	52777.02
	Ремонт бетонной отмостки	м2	100.000	146.000	17267.42		35509.60	52777.02
	207/210 квартал - 7		100.000	146.000	17267.42	32.4	35509.60	52777.02
	Бетон М-100	м3				10	22850.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				20	899.60	
	Доска 150*25*4	м3				2.4	11760.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		40.000	35.060	4344.47		135.25	4479.72
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 7		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	207/210 квартал - 7		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	207/210 квартал - 7		1.000	0.720	81.98	0		81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 7		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		5018.000	75.740	8764.88		485.33	9250.21
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5000.000	50.000	5256.00			5256.00
	207/210 квартал - 7		5000.000	50.000	5256.00	0		5256.00
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.000	25.740	3508.88		485.33	3994.21
	207/210 квартал - 7		18.000	25.740	3508.88	5.58	485.33	3994.21
	Олифа	кг				1.26	66.29	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.32	419.04	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		665.000	54.530	6213.75		2.27	6216.02
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 7		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 7		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	207/210 квартал - 7		5.000	3.450	397.78	0.05	2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85			2491.85
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 7		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		111.810	108.654	13130.05			13130.05
	Запуск системы отопления	1000 м	13.077	19.092	2452.42			2452.42
	207/210 квартал - 7		13.077	19.092	2452.42	0		2452.42

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	11.733	46.932	6028.41			6028.41
	207/210 квартал - 7		11.733	46.932	6028.41	0		6028.41
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 7		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: Дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 7		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Итого:		6926.49	471.657	56397.46	41.37	36132.45	92529.91

Сдел: установка лестниц в.ч.1 Детей См. черт. от 20.03
 Подпись: В.В.1 Детей Дворовые чл/с

Принял: _____
 Подпись: _____
 МП: _____

18.11 Степанова И.А. И