

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По Договору
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.747	39.197	4739.91			4739.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.800	7.200	924.84			924.84
	211 квартал - 1		1.800	7.200	924.84	0		924.84
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.369	8.759	1125.14			1125.14
	211 квартал - 1		3.369	8.759	1125.14	0		1125.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.887	0.993	127.60			127.60
	211 квартал - 1		0.887	0.993	127.60	0		127.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.502	20.221	2302.39			2302.39
	211 квартал - 1		6.502	20.221	2302.39	0		2302.39
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.189	2.024	259.94			259.94
	211 квартал - 1		5.189	2.024	259.94	0		259.94
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2633.000	26.330	2997.93			2997.93
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2633.000	26.330	2997.93			2997.93
	211 квартал - 1		2633.000	26.330	2997.93	0		2997.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		43.000	38.340	4776.29		320.15	5096.44
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 1		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2784.34
	211 квартал - 1		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	10.000	10.000	1284.50			1284.50
	211 квартал - 1		10.000	10.000	1284.50	0		1284.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.684	7.073	805.31			805.31

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.684	7.073	805.31			805.31
	211 квартал - 1		1.684	7.073	805.31	0		805.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3421.000	45.180	4835.11		218.98	5054.09
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3400.000	34.000	3574.08			3574.08
	211 квартал - 1		3400.000	34.000	3574.08	0		3574.08
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2.000	2.660	277.07		55.96	333.03
	211 квартал - 1		2.000	2.660	277.07	0.66	55.96	333.03
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	211 квартал - 1		12.000	6.840	808.97	0.864	54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	7.000	1.680	174.99		108.40	283.39
	211 квартал - 1		7.000	1.680	174.99	1.26	108.40	283.39
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.19	104.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		72.000	13.508	1538.02			1538.02
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	46.000	13.248	1508.42			1508.42
	211 квартал - 1		46.000	13.248	1508.42	0		1508.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	26.000	0.260	29.60			29.60
	211 квартал - 1		26.000	0.260	29.60	0		29.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.360	31.864	4952.56			4952.56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
	211 квартал - 1		6.360	31.864	4952.56	0		4952.56
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водопотвед		122.477	186.391	23106.96		11626.05	34733.01
	Запуск системы отопления	1000 м	18.439	26.921	3457.99			3457.99
	211 квартал - 1		18.439	26.921	3457.99	0		3457.99

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.700	10.619	1384.40		3621.38	5005.78
	211 квартал - 1		0.700	10.619	1384.40	12.558	3621.38	5005.78
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				11.69	558.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.868	3063.10	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08	7.176	2040.56	2831.64
	211 квартал - 1		0.400	6.068	791.08	6.68	2040.56	2831.64
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0.496	312.79	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					1727.77	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	211 квартал - 1		0.200	3.034	395.54	3.34	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0.248	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					890.22	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.798	63.192	8117.01			8117.01
	211 квартал - 1		15.798	63.192	8117.01	0		8117.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	211 квартал - 1		20.000	7.400	807.04	0		807.04
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметр 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1382.15		26.24	1408.39
	211 квартал - 1		18.000	10.440	1382.15	4.86	26.24	1408.39
	Цемент	кг				4.86	26.24	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	18.440	26.922	2739.62			2739.62
	211 квартал - 1		18.440	26.922	2739.62	0		2739.62
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1515.88	2425.31
	211 квартал - 1		6.000	7.080	909.43	6.0732	1515.88	2425.31
	Лен сантехнический	кг				0.0732	15.88	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2020.83	3233.40
	211 квартал - 1		8.000	9.440	1212.57	8.096	2020.83	3233.40
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		729.11	1445.86
	211 квартал - 1		6.000	5.580	716.75	6.042	729.11	1445.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	342.96		159.50	502.46
	211 квартал - 1		3.000	2.670	342.96	3.0053	159.50	502.46
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Д15	ШТ				3	27.00	
	Труба ду 15	Т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	М	3.500	3.465	445.08		246.01	691.09
	211 квартал - 1		3.500	3.465	445.08	3.5075	246.01	691.09
	Лен сантехнический	КГ				0.0017	0.38	
	Резьба Ду20	ШТ				3.5	52.50	
	Труба 20	Т				0.0058	193.13	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	4.000	3.560	405.34		212.66	618.00
	211 квартал - 1		4.000	3.560	405.34	4.0071	212.66	618.00
	Лен сантехнический	КГ				0.002	0.43	
	Резьба Д15	ШТ				4	36.00	
	Труба ду 15	Т				0.0051	176.23	
	Итого:		6317.27	387.883	47752.09	71.80	12165.18	59917.27

Сдел: *С.В. Мамкина С.В.*
 подпись МП
 2011-1-27
 5 В Р.О. У.Т.О. - П.Р.К. - П.Р.К.

Сдал: *С.В. Мамкина С.В.*
 подпись МП

Принял: _____
 подпись МП