

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "211 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.806	26.068	3162.47			3162.47
	Осмотр внутренней отделки стен 211 квартал - 16	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.210	4.840	621.70	0		621.70
	211 квартал - 16		1.983	5.156	662.26			662.26
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.983	5.156	662.26	0		662.26
	211 квартал - 16		0.543	0.608	78.12			78.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.543	0.608	78.12	0		78.12
	211 квартал - 16		4.098	12.745	1451.12			1451.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.098	12.745	1451.12	0		1451.12
	211 квартал - 16		6.972	2.719	349.27			349.27
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		6.972	2.719	349.27	0		349.27
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.549	0.015	1.76			1.76
	211 квартал - 16		1.549	0.015	1.76	0		1.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 16		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2784.34
	211 квартал - 16		1.000	20.340	2464.19	10.1		2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 16		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.990	4.158	473.43			473.43

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	0.990	4.158	473.43			473.43
	211 квартал - 16		0.990	4.158	473.43	0		473.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1750.200	24.184	2588.18		341.22	2929.40
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1740.000	17.400	1829.09			1829.09
	211 квартал - 16		1740.000	17.400	1829.09	0		1829.09
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		82.36	276.10
	211 квартал - 16		3.000	1.860	193.74	0.96	82.36	276.10
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.200	1.824	215.72		8.96	224.68
	211 квартал - 16		3.200	1.824	215.72	0.171	8.96	224.68
	Олифа	кг				0.015	0.79	
	Пудра алюминиевая	кг				0.012	1.76	
	Уайт-спирит	л				0.144	6.41	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		17.06	89.97
	211 квартал - 16		1.000	0.700	72.91	0.21	17.06	89.97
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.96	
	Смена отдельных частей металлического ограждения мусорных стоянок: сетки рабицы	м2	3.000	2.400	276.72		232.84	509.56
	211 квартал - 16		3.000	2.400	276.72	3.156	232.84	509.56
	Проволока вязальная	кг				0.096	4.35	
	Сетка рабица 1,5*10м	м2				3.06	228.49	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водос)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
	211 квартал - 16		4.550	22.795	3543.10	0		3543.10
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		121.780	103.343	12780.92		8576.77	21357.69
	Запуск системы отопления	1000 м	10.830	15.812	2031.03			2031.03
	211 квартал - 16		10.830	15.812	2031.03	0		2031.03
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	211 квартал - 16		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2389.17			2389.17
	211 квартал - 16		4.650	18.600	2389.17	0		2389.17
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	2824.65			2824.65
	211 квартал - 16		70.000	25.900	2824.65	0		2824.65
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2026.47	3239.04
	211 квартал - 16		8.000	9.440	1212.57	8.122	2026.47	3239.04
	Лен сантехнический	кг				0.122	26.47	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	1818.85		3031.25	4850.10
	211 квартал - 16		12.000	14.160	1818.85	12.144	3031.25	4850.10
	Лен сантехнический	кг				0.144	31.25	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				12	3000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1938.23	3849.57
	211 квартал - 16		16.000	14.880	1911.34	16.084	1938.23	3849.57
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Итого:		1934.87	216.903	27069.25	56.33	9238.14	36307.39

Сдал:

подпись

МП

С.А. Намбиева С.В.

Лен. квартал 2120-3

Вереничова С.В.

Принял:

подпись

МП

Салма М.У. (Сулф)

211-16-28