

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "211 квартал - 4" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.189	36.082	4339.24			4339.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	211 квартал - 4		0.900	3.600	462.42	0		462.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.374	8.772	1126.81			1126.81
	211 квартал - 4		3.374	8.772	1126.81	0		1126.81
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.781	0.875	112.35			112.35
	211 квартал - 4		0.781	0.875	112.35	0		112.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.512	20.252	2305.93			2305.93
	211 квартал - 4		6.512	20.252	2305.93	0		2305.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.622	2.583	331.73			331.73
	211 квартал - 4		6.622	2.583	331.73	0		331.73
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2135.000	21.350	2430.91			2430.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2135.000	21.350	2430.91			2430.91
	211 квартал - 4		2135.000	21.350	2430.91	0		2430.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 4		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	211 квартал - 4		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 4		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.687	7.085	806.74			806.74

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.687	7.085	806.74			806.74
	211 квартал - 4		1.687	7.085	806.74	0		806.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств. зеленых насажд		2610.000	26.100	2743.63			2743.63
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2610.000	26.100	2743.63	0		2743.63
	211 квартал - 4		2610.000	26.100	2743.63	0		2743.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		76.000	8.544	972.82			972.82
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	28.000	8.064	918.17			918.17
	211 квартал - 4		28.000	8.064	918.17	0		918.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	48.000	0.480	54.65			54.65
	211 квартал - 4		48.000	0.480	54.65	0		54.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.360	31.864	4952.56			4952.56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
	211 квартал - 4		6.360	31.864	4952.56	0		4952.56
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		122.862	176.120	21696.81		12353.15	34049.96
	Запуск системы отопления	1000 м	18.432	26.911	3456.68			3456.68
	211 квартал - 4		18.432	26.911	3456.68	0		3456.68
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.600	9.102	1186.63		3161.64	4348.27
	211 квартал - 4		0.600	9.102	1186.63	10.764	3161.64	4348.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				10.02	490.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	211 квартал - 4		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	211 квартал - 4		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.198	52.792	6781.13			6781.13

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 4		13.198	52.792	6781.13	0		6781.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	211 квартал - 4		20.000	7.400	807.04	0		807.04
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.432	26.911	2738.43			2738.43
	211 квартал - 4		18.432	26.911	2738.43	0		2738.43
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1515.88	2425.31
	211 квартал - 4		6.000	7.080	909.43	6.0732	1515.88	2425.31
	Лен сантехнический	кг				0.0732	15.88	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		1263.02	2020.87
	211 квартал - 4		5.000	5.900	757.85	5.06	1263.02	2020.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1250.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	7.000	6.510	836.21		745.63	1581.84
	211 квартал - 4		7.000	6.510	836.21	7.049	745.63	1581.84
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаровый кран Ду 20	шт				7	735.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	211 квартал - 4		2.500	2.475	317.91	2.5053	175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	354.67		186.08	540.75
	211 квартал - 4		3.500	3.115	354.67	3.5062	186.08	540.75
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	шт				3.5	31.50	
	Труба Ду 15	т				0.0045	154.20	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	354.67		186.08	540.75
	211 квартал - 4		3.500	3.115	354.67	3.5062	186.08	540.75
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	шт				3.5	31.50	
	Труба Ду 15	т				0.0045	154.20	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	7.000	2.310	293.39		416.04	709.43
	211 квартал - 4		7.000	2.310	293.39	21.014	416.04	709.43
	Контрогайка Ду 20	шт				7	56.00	
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Муфта Ду20	шт				7	154.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д 20	ШТ				7	203.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	ШТ	11.000	5.280	670.61		789.37	1459.98
	211 квартал - 4		11.000	5.280	670.61	33.0396	789.37	1459.98
	Контрогайка Ду 25	ШТ				11	95.70	
	Лен сантехнический	КГ				0.0396	8.59	
	Муфта Ду 25	ШТ				11	157.08	
	Сгон 25	ШТ				11	528.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	ШТ	6.000	6.600	847.77		225.11	1072.88
	211 квартал - 4		6.000	6.600	847.77	12.042	225.11	1072.88
	Лен сантехнический	КГ				0.042	9.11	
	Сгон Д-15	ШТ				6	48.00	
	Тройник Ду15	ШТ				6	168.00	
	Итого:		5011.10	343.485	42462.10	127.22	12673.30	55135.40

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Лен сантех м.р. - 3
Веретнова с.с. 15
211-4-15 Шабель Н.Ю.