

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15  
 По Строение "211 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору  
 "Договор-подряд №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>20.067</b>	<b>36.699</b>	<b>4420.53</b>			<b>4420.53</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	211 квартал - 6		0.900	3.600	462.42	0		462.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1125.48			1125.48
	211 квартал - 6		3.370	8.762	1125.48	0		1125.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.796	0.891	114.51			114.51
	211 квартал - 6		0.796	0.891	114.51	0		114.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.469	20.119	2290.70			2290.70
	211 квартал - 6		6.469	20.119	2290.70	0		2290.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.532	3.327	427.42			427.42
	211 квартал - 6		8.532	3.327	427.42	0		427.42
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2641.000</b>	<b>26.410</b>	<b>3007.04</b>			<b>3007.04</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2641.000	26.410	3007.04			3007.04
	211 квартал - 6		2641.000	26.410	3007.04	0		3007.04
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>320.15</b>	<b>4839.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 6		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	211 квартал - 6		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 6		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.685</b>	<b>7.077</b>	<b>805.79</b>			<b>805.79</b>

211-6-16; *Файлов* *Рышарова О.А.*  
 18.03.2015

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	1.685	7.077	805.79			805.79
	211 квартал - 6		1.685	7.077	805.79	0		805.79
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>2624.000</b>	<b>34.180</b>	<b>3681.76</b>		<b>110.58</b>	<b>3792.34</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2610.000	26.100	2743.63			2743.63
	211 квартал - 6		2610.000	26.100	2743.63	0		2743.63
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		55.96	185.12
	211 квартал - 6		2.000	1.240	129.16	0.66	55.96	185.12
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	211 квартал - 6		12.000	6.840	808.97	0.864	54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>101.000</b>	<b>14.354</b>	<b>1634.35</b>			<b>1634.35</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	48.000	13.824	1574.00			1574.00
	211 квартал - 6		48.000	13.824	1574.00	0		1574.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	53.000	0.530	60.35			60.35
	211 квартал - 6		53.000	0.530	60.35	0		60.35
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>6.360</b>	<b>31.864</b>	<b>4952.56</b>			<b>4952.56</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
	211 квартал - 6		6.360	31.864	4952.56	0		4952.56
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>99.456</b>	<b>155.070</b>	<b>19159.11</b>		<b>3280.77</b>	<b>22439.88</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3480.69			3480.69
	211 квартал - 6		18.560	27.098	3480.69	0		3480.69
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.846	63.384	8141.67			8141.67
	211 квартал - 6		15.846	63.384	8141.67	0		8141.67

211-6-16: Работы по содержанию объектов  
18.03.2005

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.550	27.083	2755.97			2755.97
	211 квартал - 6		18.550	27.083	2755.97	0		2755.97
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	9.000	8.370	1075.13	9.063	1093.67	2168.80
	211 квартал - 6		9.000	8.370	1075.13	0.063	13.67	2168.80
	Лен сантехнический	кг				9	1080.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт						
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	18.000	16.020	2057.77		956.97	3014.74
	211 квартал - 6		18.000	16.020	2057.77	18.032	956.97	3014.74
	Лен сантехнический	кг				0.009	1.95	
	Резьба Ду15	шт				18	162.00	
	Труба Ду 15	т				0.023	793.02	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	211 квартал - 6		2.500	2.475	317.91	2.5053	175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	211 квартал - 6		2.500	2.225	253.34	2.5044	132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду15	шт				2.5	22.50	
	Труба Ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.500	5.445	699.41		386.59	1086.00
	211 квартал - 6		5.500	5.445	699.41	5.5118	386.59	1086.00
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Ду20	шт				5.5	82.50	
	Труба 20	т				0.0091	303.49	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	9.000	2.970	377.22		534.91	912.13
	211 квартал - 6		9.000	2.970	377.22	27.018	534.91	912.13
	Контрогайка Ду 20	шт				9	72.00	
	Лен сантехнический	кг				0.018	3.91	
	Муфта Ду20	шт				9	198.00	
	Стен д 20	шт				9	261.00	
	<b>Итого:</b>		<b>5534.57</b>	<b>341.994</b>	<b>42180.53</b>	<b>76.26</b>	<b>3711.50</b>	<b>45892.03</b>

Сдал:

*А.А. Намбева*

*Ген. менеджер ООО "Вент-Терма" с.п.з. Фоминская Фомина А.А. 18.03.2015*

*211-6-16*