

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеев Е.В.". По Договору  
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.977</b>	<b>26.983</b>	<b>3259.03</b>			<b>3259.03</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	211 квартал - 7		1.210	4.840	621.70	0		621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	660.59			660.59
	211 квартал - 7		1.978	5.143	660.59	0		660.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.533	0.597	76.68			76.68
	211 квартал - 7		0.533	0.597	76.68	0		76.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.560	14.182	1614.72			1614.72
	211 квартал - 7		4.560	14.182	1614.72	0		1614.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	285.34			285.34
	211 квартал - 7		5.696	2.221	285.34	0		285.34
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1.519</b>	<b>0.015</b>	<b>1.73</b>			<b>1.73</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.519	0.015	1.73			1.73
	211 квартал - 7		1.519	0.015	1.73	0		1.73
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>37.340</b>	<b>4647.84</b>		<b>320.15</b>	<b>4967.99</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 7		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Перевод ГВС по телефонуграмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	211 квартал - 7		2.000	1.000	128.45	0		128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	211 квартал - 7		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 7		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>0.989</b>	<b>4.154</b>	<b>472.95</b>			<b>472.95</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	0.989	4.154	472.95			472.95
	211 квартал - 7		0.989	4.154	472.95	0		472.95
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>17.000</b>	<b>10.950</b>	<b>1237.08</b>		<b>156.67</b>	<b>1393.75</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1.000	0.010	1.05			1.05
	211 квартал - 7		1.000	0.010	1.05	0		1.05
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		55.96	185.12
	211 квартал - 7		2.000	1.240	129.16	0.66	55.96	185.12
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		51.10	860.07
	211 квартал - 7		12.000	6.840	808.97	0.84	51.10	860.07
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминевая	кг				0.12	17.60	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	2.000	2.860	297.90		49.61	347.51
	211 квартал - 7		2.000	2.860	297.90	0.62	49.61	347.51
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.48	42.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>12.978</b>	<b>4.712</b>	<b>567.11</b>			<b>567.11</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	9.000	2.592	295.12			295.12
	211 квартал - 7		9.000	2.592	295.12	0		295.12
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1.978	0.020	2.25			2.25
	211 квартал - 7		1.978	0.020	2.25	0		2.25
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	211 квартал - 7		2.000	2.100	269.74	0		269.74
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>4.550</b>	<b>22.795</b>	<b>3543.10</b>			<b>3543.10</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 7		4.550	22.795	3543.10	0		3543.10
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водопроводов		123.700	115.808	14376.19		7213.52	21589.71
	Запуск системы отопления	1000 м	10.484	15.307	1966.13			1966.13
	211 квартал - 7		10.484	15.307	1966.13	0		1966.13
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	211 квартал - 7		0.100	1.517	197.77	1.794	459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	9.116	36.464	4683.80			4683.80
	211 квартал - 7		9.116	36.464	4683.80	0		4683.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	2824.65			2824.65
	211 квартал - 7		70.000	25.900	2824.65	0		2824.65
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1515.71		2526.47	4042.18
	211 квартал - 7		10.000	11.800	1515.71	10.122	2526.47	4042.18
	Лен сантехнический	кг				0.122	26.47	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1515.71		2526.04	4041.75
	211 квартал - 7		10.000	11.800	1515.71	10.12	2526.04	4041.75
	Лен сантехнический	кг				0.12	26.04	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2500.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1701.27	3373.69
	211 квартал - 7		14.000	13.020	1672.42	14.098	1701.27	3373.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	Итого:		217.71	222.757	28105.03	48.35	7690.34	35795.37

*Литинский А.В. 0-5  
Воротников И.И. 15*

*211-7-31  
12.09.2015*

Сдал: *А.А. Мамбева д.б.* МП

Принял: \_\_\_\_\_ МП