

Ведомость по планируемым работам


С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "211 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.819	31.198	3791.68			3791.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	211 квартал - 9		0.900	3.600	462.42	0		462.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.365	8.749	1123.81			1123.81
	211 квартал - 9		3.365	8.749	1123.81	0		1123.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.866	0.970	124.58			124.58
	211 квартал - 9		0.866	0.970	124.58	0		124.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.754	14.785	1683.41			1683.41
	211 квартал - 9		4.754	14.785	1683.41	0		1683.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.934	3.094	397.46			397.46
	211 квартал - 9		7.934	3.094	397.46	0		397.46
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.852	0.018	2.11			2.11
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.852	0.018	2.11			2.11
	211 квартал - 9		1.852	0.018	2.11	0		2.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 9		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	211 квартал - 9		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 9		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.682	7.064	804.35			804.35

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.682	7.064	804.35			804.35
	211 квартал - 9		1.682	7.064	804.35	0		804.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств. зеленых насажд		2567.000	34.930	3759.31		778.96	4538.27
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2550.000	25.500	2680.56			2680.56
	211 квартал - 9		2550.000	25.500	2680.56	0		2680.56
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	211 квартал - 9		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		108.76	367.08
	211 квартал - 9		4.000	2.480	258.32	1.26	108.76	367.08
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	211 квартал - 9		12.000	6.840	808.97	0.864	54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминаевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		96.000	18.752	2135.10			2135.10
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	64.000	18.432	2098.67			2098.67
	211 квартал - 9		64.000	18.432	2098.67	0		2098.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	32.000	0.320	36.43		36.43	36.43
	211 квартал - 9		32.000	0.320	36.43	0		36.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		6.360	31.864	4952.56			4952.56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
	211 квартал - 9		6.360	31.864	4952.56	0		4952.56
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		149.776	170.320	20929.14		7649.65	28578.79
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3480.69			3480.69
	211 квартал - 9		18.560	27.098	3480.69	0		3480.69
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		527.04	922.58

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 9		0.200	3.034	395.54	3.464	527.04	922.58
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	134.60	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	М3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.116	44.464	5711.40			5711.40
	211 квартал - 9		11.116	44.464	5711.40	0		5711.40
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	211 квартал - 9		30.000	11.100	1210.57	0		1210.57
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметр 100 мм	1 раст	19.000	11.020	1458.94		27.70	1486.64
	211 квартал - 9		19.000	11.020	1458.94	5.13	27.70	1486.64
	Цемент	кг				5.13	27.70	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.900	27.594	2807.96			2807.96
	211 квартал - 9		18.900	27.594	2807.96	0		2807.96
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1515.88	2425.31
	211 квартал - 9		6.000	7.080	909.43	6.0732	1515.88	2425.31
	Лен сантехнический	кг				0.0732	15.88	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1515.62	2425.05
	211 квартал - 9		6.000	7.080	909.43	6.072	1515.62	2425.05
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500.00	
	Смена вентилей отопления диаметр : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1701.27	3373.69
	211 квартал - 9		14.000	13.020	1672.42	14.098	1701.27	3373.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	285.80		132.64	418.44
	211 квартал - 9		2.500	2.225	285.80	2.5032	132.64	418.44
	Резьба Ду15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		175.72	493.63
	211 квартал - 9		2.500	2.475	317.91	2.5053	175.72	493.63
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		159.50	463.51
	211 квартал - 9		3.000	2.670	304.01	3.0053	159.50	463.51

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	6.000	1.980	251.48		356.60	608.08
	211 квартал - 9		6.000	1.980	251.48	18.012	356.60	608.08
	Контрогайка Ду 20	шт				6	48.00	
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Муфта Ду20	шт				6	132.00	
	Сгон д. 20	шт				6	174.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	6.000	2.880	365.79		430.57	796.36
	211 квартал - 9		6.000	2.880	365.79	18.0216	430.57	796.36
	Контрогайка Ду 25	шт				6	52.20	
	Лен сантехнический	кг				0.0216	4.69	
	Муфта ду 25	шт				6	85.68	
	Сгон 25	шт				6	288.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	6.000	6.600	847.77		1107.11	1954.88
	211 квартал - 9		6.000	6.600	847.77	12.042	1107.11	1954.88
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Сгон д-15	шт				6	48.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	1050.00	
	Итого:		2881.49	330.486	40893.64	104.61	8748.76	49642.40

Сдал:  МП
подпись
211-9-7 Шиф.

Мн измер 2120-3
Инженера И. Веретина ва сн 15.08.20

Принял: _____ МП
подпись