

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "212 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору  
 "Договор-подряд №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>30.216</b>	<b>54.637</b>	<b>6613.37</b>			<b>6613.37</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.310	9.240	1186.88			1186.88
	212 квартал - 6		2.310	9.240	1186.88	0		1186.88
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.268	11.097	1425.38			1425.38
	212 квартал - 6		4.268	11.097	1425.38	0		1425.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	161.41			161.41
	212 квартал - 6		1.122	1.257	161.41	0		161.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	8.920	27.741	3158.61			3158.61
	212 квартал - 6		8.920	27.741	3158.61	0		3158.61
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	13.596	5.302	681.09			681.09
	212 квартал - 6		13.596	5.302	681.09	0		681.09
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо</b>		<b>5.800</b>	<b>7.018</b>	<b>757.94</b>		<b>2221.52</b>	<b>2979.46</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	5.800	7.018	757.94		2221.52	2979.46
	212 квартал - 6		5.800	7.018	757.94	29.7134	2221.52	2979.46
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0174	0.88	
	Стекло 4мм	м <sup>2</sup>				6.032	2125.98	
	Штапик оконный	м				23.664	94.66	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1686.000</b>	<b>16.860</b>	<b>1919.68</b>			<b>1919.68</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м <sup>2</sup>	1686.000	16.860	1919.68			1919.68
	212 квартал - 6		1686.000	16.860	1919.68	0		1919.68
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>9.000</b>	<b>13.140</b>	<b>1554.07</b>		<b>3015.00</b>	<b>4569.07</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м <sup>2</sup>	9.000	13.140	1554.07		3015.00	4569.07
	212 квартал - 6		9.000	13.140	1554.07	0.9	3015.00	4569.07
	Бетон М-100	м <sup>3</sup>				0.9	3015.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>82.000</b>	<b>72.680</b>	<b>9038.78</b>		<b>325.28</b>	<b>9364.06</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	212 квартал - 6		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38	10.15	325.28	5253.66
	212 квартал - 6		2.000	40.680	4928.38	0.9	325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.1	65.51	
	Гайка М 16	кг				6	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				3	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				0.15	65.61	
	Резина листовая	кг					13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	212 квартал - 6		16.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.134	8.963	1020.50			1020.50
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	2.134	8.963	1020.50	0		1020.50
	212 квартал - 6		2.134	8.963	1020.50			1020.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		13650.700	165.482	17648.97		1865.12	19514.09
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	13599.000	135.990	14295.27	0		14295.27
	212 квартал - 6		13599.000	135.990	14295.27			14295.27
	Заполнение песчоницы песком	м3	1.200	0.132	13.75		738.70	752.45
	212 квартал - 6		1.200	0.132	13.75	1.746	738.70	752.45
	Песок раств.	т				1.746	738.70	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	212 квартал - 6		6.000	3.720	387.47	1.98	184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	24.000	13.680	1617.93		397.31	2015.24
	212 квартал - 6		24.000	13.680	1617.93	5.04	397.31	2015.24
	Олифа	кг				0.96	50.51	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.08	346.80	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	2.500	0.500	57.65		99.84	157.49
	212 квартал - 6		2.500	0.500	57.65	1.225	99.84	157.49
	Олифа	кг				0.225	11.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	299.98		185.83	485.81

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 6		12.000	2.880	299.98	2.16	185.83	485.81
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	8.580	976.92		259.37	1236.29
	212 квартал - 6		6.000	8.580	976.92	0.756	259.37	1236.29
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	34.23	
	Доска обрезн. 25*4000	м3				0.036	225.14	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>61.268</b>	<b>20.119</b>	<b>2290.72</b>		<b>796.33</b>	<b>3087.05</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	52.000	14.976	1705.17			1705.17
	212 квартал - 6		52.000	14.976	1705.17	0		1705.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	4.268	0.043	4.86			4.86
	212 квартал - 6		4.268	0.043	4.86	0		4.86
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	580.69		796.33	1377.02
	212 квартал - 6		5.000	5.100	580.69	4.025	796.33	1377.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	795.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>7.330</b>	<b>36.723</b>	<b>5707.90</b>			<b>5707.90</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	7.330	36.723	5707.90			5707.90
	212 квартал - 6		7.330	36.723	5707.90	0		5707.90
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>302.369</b>	<b>328.489</b>	<b>40664.99</b>		<b>21449.65</b>	<b>62114.64</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	17.267	25.210	3238.20			3238.20
	212 квартал - 6		17.267	25.210	3238.20	0		3238.20
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	212 квартал - 6		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	212 квартал - 6		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	212 квартал - 6		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	2.500	1.800	210.13		9.20	219.33
	212 квартал - 6	кг	2.500	1.800	210.13	0.3875	9.20	219.33
	Лак БТ (кузбаслак)							
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	3.000	2.160	252.16		11.04	263.20
	212 квартал - 6	кг	3.000	2.160	252.16	0.465	11.04	263.20
	Лак БТ (кузбаслак)							
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	3.500	2.520	294.18		12.88	307.06
	212 квартал - 6	кг	3.500	2.520	294.18	0.5425	12.88	307.06
	Лак БТ (кузбаслак)							
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.232	80.928	10395.20			10395.20
	212 квартал - 6	м	20.232	80.928	10395.20	0		10395.20
	Очистка канализационной сети: внутренней		72.000	26.640	2905.36			2905.36
	212 квартал - 6		72.000	26.640	2905.36	0		2905.36
	Подчеканка раструбов канализационных труб:	1 раст	22.000	12.760	1689.30		32.08	1721.38
	диаметром 100 мм		22.000	12.760	1689.30	5.94	32.08	1721.38
	212 квартал - 6	кг				5.94	32.08	
	Цемент							
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	23.270	33.974	3457.21			3457.21
	212 квартал - 6		23.270	33.974	3457.21	0		3457.21
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1544.30	3455.64
	212 квартал - 6	шт	16.000	14.880	1911.34	16.112	1544.30	3455.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2187.34	4337.59
	212 квартал - 6	шт	18.000	16.740	2150.25	18.126	2187.34	4337.59
	Лен сантехнический	кг				0.126	27.34	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		1447.78	3239.66
	212 квартал - 6	шт	15.000	13.950	1791.88	15.105	1447.78	3239.66
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1425.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.500	1.980	262.13		174.79	436.92
	212 квартал - 6	кг	1.500	1.980	262.13	1.0053	174.79	436.92
	Лен сантехнический					0.0007	0.16	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Д32	ШТ				1	20.06	
	Труба ду 32	Т				0.0046	154.57	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	М	2.000	2.180	280.02		193.89	473.91
	212 квартал - 6		2.000	2.180	280.02	2.0058	193.89	473.91
	Лен сантехнический	КГ				0.001	0.22	
	Резьба ду25	ШТ				2	30.00	
	Труба 25	Т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	М	3.500	3.115	400.12		190.58	590.70
	212 квартал - 6		3.500	3.115	400.12	4.0062	190.58	590.70
	Лен сантехнический	КГ				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	ШТ				4	36.00	
	Труба ду 15	Т				0.0045	154.20	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	М	2.000	2.640	339.11		246.43	585.54
	212 квартал - 6		2.000	2.640	339.11	2.0072	246.43	585.54
	Лен сантехнический	КГ				0.001	0.22	
	Резьба Д32	ШТ				2	40.12	
	Труба ду 32	Т				0.0062	206.09	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	М	3.000	2.670	304.01		159.50	463.51
	212 квартал - 6		3.000	2.670	304.01	3.0053	159.50	463.51
	Лен сантехнический	КГ				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	ШТ				3	27.00	
	Труба ду 15	Т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	3.500	3.115	354.67		190.58	545.25
	212 квартал - 6		3.500	3.115	354.67	4.0062	190.58	545.25
	Лен сантехнический	КГ				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	ШТ				4	36.00	
	Труба ду 15	Т				0.0045	154.20	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	ШТ	19.000	19.000	2413.19		532.43	2945.62
	212 квартал - 6		19.000	19.000	2413.19	57.002	532.43	2945.62
	Контройка ф15	ШТ				19	114.00	
	Лен сантехнический	КГ				0.002	0.43	
	Муфта ду 15	ШТ				19	266.00	
	Сгон д-15	ШТ				19	152.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	ШТ	18.000	5.940	754.44		1069.81	1824.25
	212 квартал - 6		18.000	5.940	754.44	54.036	1069.81	1824.25

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Контрогайка Ду 20	шт				18	144.00	
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Муфта Ду20	шт				18	396.00	
	Стон Д 20	шт				18	522.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	36.000	39.600	5086.62		7650.68	12737.30
	212 квартал - 6		36.000	39.600	5086.62	108.252	7650.68	12737.30
	Лен сантехнический	кг				0.252	54.68	
	Стон Д-15	шт				36	288.00	
	Тройник Ду15	шт				36	1008.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				36	6300.00	
	<b>Итого:</b>		<b>15836.82</b>	<b>724.111</b>	<b>87216.92</b>	<b>369.43</b>	<b>29672.90</b>	<b>116889.82</b>

Сдал:  МП

Мамбур МДЮ-3  
Веретнова с.п.с

Принял:  МП

212-6-144