

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подряд №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.132	45.794	5500.46			5500.46
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1017.32			1017.32
	212 квартал - 9		1.980	7.920	1017.32	0		1017.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.916	10.182	1307.83			1307.83
	212 квартал - 9		3.916	10.182	1307.83	0		1307.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	161.41			161.41
	212 квартал - 9		1.122	1.257	161.41	0		161.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.412	26.161	2978.73			2978.73
	212 квартал - 9		8.412	26.161	2978.73	0		2978.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.702	0.274	35.17			35.17
	212 квартал - 9		0.702	0.274	35.17	0		35.17
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.500	7.865	849.42		2489.62	3339.04
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.500	7.865	849.42		2489.62	3339.04
	212 квартал - 9		6.500	7.865	849.42	33.2995	2489.62	3339.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0195	0.98	
	Стекло 4мм	м2				6.76	2382.56	
	Штапик оконный	м				26.52	106.08	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1582.000	15.820	1801.26			1801.26
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1582.000	15.820	1801.26			1801.26
	212 квартал - 9		1582.000	15.820	1801.26	0		1801.26
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		9.000	13.140	1554.07		3015.00	4569.07
	Ремонт бетонной отмстки	м2	9.000	13.140	1554.07		3015.00	4569.07
	212 квартал - 9		9.000	13.140	1554.07	0.9	3015.00	4569.07
	Бетон М-100	м3				0.9	3015.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		82.000	72.680	9038.78		325.28	9364.06

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	212 квартал - 9		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	212 квартал - 9		2.000	40.680	4928.38	10.15	325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	212 квартал - 9		16.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.958	8.224	936.34			936.34
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.958	8.224	936.34			936.34
	212 квартал - 9		1.958	8.224	936.34	0		936.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		9622.000	103.630	10886.37		875.11	11761.48
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9612.000	96.120	10104.13			10104.13
	212 квартал - 9		9612.000	96.120	10104.13	0		10104.13
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	212 квартал - 9		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		148.66	471.56
	212 квартал - 9		5.000	3.100	322.90	1.56	148.66	471.56
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5	145.50	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93
	212 квартал - 9		2.000	2.900	302.06	0.98	79.87	381.93
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		31.00	176.82
	212 квартал - 9		2.000	1.400	145.82	0.38	31.00	176.82
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		84.000	16.408	1868.21			1868.21

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	56.000	16.128	1836.33			1836.33
	212 квартал - 9		56.000	16.128	1836.33	0		1836.33
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	28.000	0.280	31.88			31.88
	212 квартал - 9		28.000	0.280	31.88	0		31.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		6.360	31.864	4952.56			4952.56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
	212 квартал - 9		6.360	31.864	4952.56	0		4952.56
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		342.308	357.789	44838.65		26338.32	71176.97
	Запуск системы отопления	1000 м	21.612	31.553	4053.05			4053.05
	212 квартал - 9		21.612	31.553	4053.05	0		4053.05
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	212 квартал - 9		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	212 квартал - 9		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	212 квартал - 9		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	336.21		14.72	350.93
	212 квартал - 9		4.000	2.880	336.21	0.62	14.72	350.93
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	420.26		18.41	438.67
	212 квартал - 9		5.000	3.600	420.26	0.775	18.41	438.67
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	336.21		14.72	350.93
	212 квартал - 9		4.000	2.880	336.21	0.62	14.72	350.93
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	18.984	75.936	9753.98			9753.98
	212 квартал - 9		18.984	75.936	9753.98	0		9753.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	62.000	22.940	2501.84			2501.84
	212 квартал - 9		62.000	22.940	2501.84	0		2501.84
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	24.000	13.920	1842.87		34.99	1877.86
	212 квартал - 9		24.000	13.920	1842.87	6.48	34.99	1877.86
	Цемент	кг				6.48	34.99	
	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	68.000	48.280	6391.79		15812.31	22204.10
	212 квартал - 9		68.000	48.280	6391.79	67.864	15812.31	22204.10
	Труба 100/1000	шт				67.864	15812.31	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	68.000	66.640	8559.91			8559.91
	212 квартал - 9		68.000	66.640	8559.91	0		8559.91
	Слив и наполнение водной систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	21.612	31.553	3210.88			3210.88
	212 квартал - 9		21.612	31.553	3210.88	0		3210.88
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1544.30	3455.64
	212 квартал - 9		16.000	14.880	1911.34	16.112	1544.30	3455.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1944.30	3855.64
	212 квартал - 9		16.000	14.880	1911.34	16.112	1944.30	3855.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1158.23	2591.73
	212 квартал - 9		12.000	11.160	1433.50	12.084	1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Итого:		11752.26	673.214	82226.12	189.13	33043.33	115269.45

Сдал:

Ирина Владимировна

подпись

МП

Ирина Владимировна
Вертунова И.В.

22-9-92: Жу -
Федорова Л.И.