

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строение "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По Договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		134.416	26.466	3232.15			3232.15
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	657.66			657.66
	219 квартал - 1		1.280	5.120	657.66	0		657.66
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.248	1.398	179.55			179.55
	219 квартал - 1		1.248	1.398	179.55	0		179.55
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	678.22			678.22
	219 квартал - 1		120.000	5.280	678.22	0		678.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.688	11.470	1305.94			1305.94
	219 квартал - 1		3.688	11.470	1305.94	0		1305.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	410.78			410.78
	219 квартал - 1		8.200	3.198	410.78	0		410.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользов		46.000	37.298	4214.76		6207.01	10421.77
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	4.000	0.320	32.81		643.98	676.79
	219 квартал - 1		4.000	0.320	32.81	4.32	643.98	676.79
	Замок навесной	шт				4	631.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	785.63		227.89	1013.52
	219 квартал - 1		6.000	6.900	785.63	6.96	227.89	1013.52
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	6.000	2.256	256.87		313.14	570.01
	219 квартал - 1		6.000	2.256	256.87	24	313.14	570.01
	Проушина д/замка	шт				6	310.80	
	Саморез 3,5*16	шт				18	2.34	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	173.07		150.09	323.16
	219 квартал - 1		4.000	1.520	173.07	4.16	150.09	323.16
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена оконных приборов: петли	шт	8.000	9.040	1029.29		399.77	1429.06
	219 квартал - 1		8.000	9.040	1029.29	9.28	399.77	1429.06
	Петля навесн. 60мм	шт				8	347.92	
	Шуруп 30*3	кг				1.28	51.85	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена оконных приборов: ручки	шт	8.000	2.240	255.05		140.88	395.93
	219 квартал - 1		8.000	2.240	255.05	8.16	140.88	395.93
	Ручка-скоба (цинк)	шт				8	134.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	6.000	10.182	1159.32		4296.36	5455.68
	219 квартал - 1		6.000	10.182	1159.32	30	4296.36	5455.68
	Саморез 3,5*30	кг				24	4203.36	
	Шпингалет	шт				6	93.00	
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	4.000	4.840	522.72		34.90	557.62
	219 квартал - 1		4.000	4.840	522.72	0.4728	34.90	557.62
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		769.000	7.690	875.58			875.58
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	769.000	7.690	875.58			875.58
	219 квартал - 1		769.000	7.690	875.58	0		875.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		82.000	72.680	9335.75		262.89	9598.64
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	219 квартал - 1		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		262.89	5488.24
	219 квартал - 1		2.000	40.680	5225.35	8.2	262.89	5488.24
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	219 квартал - 1		16.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.965	4.053	461.47			461.47
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	0.965	4.053	461.47			461.47
	219 квартал - 1		0.965	4.053	461.47	0		461.47

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		1354.000	15.470	1624.32		712.14	2336.46
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1350.000	13.500	1419.12			1419.12
	219 квартал - 1		1350.000	13.500	1419.12	0		1419.12
	Заполнение песчицы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	219 квартал - 1		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		96.56	290.30
	219 квартал - 1		3.000	1.860	193.74	1.23	96.56	290.30
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		58.000	24.108	2888.37		484.71	3373.08
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	28.000	2.240	255.05			255.05
	219 квартал - 1		28.000	2.240	255.05	0		255.05
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	18.000	5.184	590.25			590.25
	219 квартал - 1		18.000	5.184	590.25	0		590.25
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	5.000	6.250	720.62		2.27	722.89
	219 квартал - 1		5.000	6.250	720.62	0.05	2.27	722.89
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62			404.62
	219 квартал - 1		3.000	3.150	404.62	0		404.62
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	219 квартал - 1		2.000	6.064	778.92	0.06	2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91			619.27
	219 квартал - 1		2.000	1.220	138.91	2.008	480.36	619.27
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.360	21.844	3395.15			3395.15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.360	21.844	3395.15			3395.15
	219 квартал - 1		4.360	21.844	3395.15	0		3395.15
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		321.073	306.159	37624.26		22045.81	59670.07

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	10.661	15.565	1999.34			1999.34
	219 квартал - 1		10.661	15.565	1999.34	0		1999.34
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1379.21	1972.52
	219 квартал - 1		0.300	4.551	593.31	5.382	1379.21	1972.52
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	219 квартал - 1		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	219 квартал - 1		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	1.800	1.296	151.29		6.63	157.92
	219 квартал - 1		1.800	1.296	151.29	0.279	6.63	157.92
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.279	6.63	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	2.400	1.728	201.73		8.83	210.56
	219 квартал - 1		2.400	1.728	201.73	0.372	8.83	210.56
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.372	8.83	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	1.600	1.152	134.48		16.27	150.75
	219 квартал - 1		1.600	1.152	134.48	0.312	16.27	150.75
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.248	12.90	
	Олифа	кг				0.064	3.37	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	2.800	1.428	166.70		28.46	195.16
	219 квартал - 1		2.800	1.428	166.70	0.546	28.46	195.16
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.434	22.57	
	Олифа	кг				0.112	5.89	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.259	37.036	4757.27			4757.27
	219 квартал - 1		9.259	37.036	4757.27	0		4757.27
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	68.000	25.160	2743.95			2743.95
	219 квартал - 1		68.000	25.160	2743.95	0		2743.95
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	219 квартал - 1		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметр 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1382.15			1382.15
	219 квартал - 1		18.000	10.440	1382.15	0		1382.15
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	21.853	31.905	3246.69			3246.69
	219 квартал - 1		21.853	31.905	3246.69	0		3246.69
	Смена вентилей ГВС диаметр : 32 мм	шт	4.000	4.720	606.28		1986.70	2592.98
	219 квартал - 1		4.000	4.720	606.28	4.048	1986.70	2592.98
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ГВС диаметр : 20мм	шт	13.000	12.090	1552.96		1575.19	3128.15
	219 квартал - 1		13.000	12.090	1552.96	13.07	1575.19	3128.15
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Шаровый кран ду 20	шт				13	1560.00	
	Смена вентилей отопления диаметр : 15 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		2471.27	4143.69
	219 квартал - 1		14.000	13.020	1672.42	14.098	2471.27	4143.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	2450.00	
	Смена вентилей отопления диаметр : 20 мм	шт	17.000	15.810	2030.79		2062.78	4093.57
	219 квартал - 1		17.000	15.810	2030.79	17.105	2062.78	4093.57
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				17	2040.00	
	Смена вентилей ХВС диаметр : 15 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		1282.78	3074.66
	219 квартал - 1		15.000	13.950	1791.88	15.105	1282.78	3074.66
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1260.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметр до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		110.93	460.44
	219 квартал - 1		2.000	2.640	349.51	0.0041	110.93	460.44
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0031	110.71	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметр до 20 мм	м	4.000	3.960	508.66		424.65	933.31
	219 квартал - 1		4.000	3.960	508.66	0.0153	424.65	933.31
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Труба 20	т				0.0133	424.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметр до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		106.27	360.60
	219 квартал - 1		2.000	1.980	254.33	0.0043	106.27	360.60
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	2.000	1.780	202.67		104.41	307.08
	219 квартал - 1							
	Лен сантехнический	КГ	2.000	1.780	202.67	0.0042	104.41	307.08
	Труба ду 15	Т				0.001	0.22	
						0.0032	104.19	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	ШТ	26.000	26.000	3302.26		732.34	4034.60
	219 квартал - 1							
	Контрогайка ф15	ШТ	26.000	26.000	3302.26	78.02	732.34	4034.60
	Лен сантехнический	КГ				26	156.00	
	Муфта ду 15	ШТ				0.02	4.34	
	Сгон д-15	ШТ				26	364.00	
		ШТ				26	208.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	ШТ	18.000	5.940	754.44		1066.34	1820.78
	219 квартал - 1							
	Контрогайка Ду 20	ШТ	18.000	5.940	754.44	54.02	1066.34	1820.78
	Лен сантехнический	КГ				18	144.00	
	Муфта Ду20	ШТ				0.02	4.34	
	Сгон д 20	ШТ				18	396.00	
		ШТ				18	522.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	ШТ	12.000	5.760	731.58		861.13	1592.71
	219 квартал - 1							
	Контрогайка Ду 25	ШТ	12.000	5.760	731.58	36.0432	861.13	1592.71
	Лен сантехнический	КГ				12	104.40	
	Муфта ду 25	ШТ				0.0432	9.37	
	Сгон 25	ШТ				12	171.36	
		ШТ				12	576.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	ШТ	19.000	20.900	2684.60		3505.86	6190.46
	219 квартал - 1							
	Лен сантехнический	КГ	19.000	20.900	2684.60	38.133	3505.86	6190.46
	Сгон д-15	ШТ				0.133	28.86	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				19	152.00	
		ШТ				19	3325.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	ШТ	24.000	26.400	3391.08		2208.00	5599.08
	219 квартал - 1							
	Сгон д-15	ШТ	24.000	26.400	3391.08	48	2208.00	5599.08
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				24	192.00	
		ШТ				24	2016.00	
	Итого:		2769.81	515.768	63651.81	432.09	29712.56	93364.37

Сдал: А. А. Бурьякина А. А. МП
 подпись Инженер
 219-1-16
 Веремко И.В.