

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "219 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18лп/2009 на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		71.425	23.542	2857.66			2857.66
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.640	2.560	328.83			328.83
	219 квартал - 10		0.640	2.560	328.83	0		328.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.727	4.490	576.77			576.77
	219 квартал - 10		1.727	4.490	576.77	0		576.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.470	0.526	67.62			67.62
	219 квартал - 10		0.470	0.526	67.62	0		67.62
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	60.000	2.640	339.11			339.11
	219 квартал - 10		60.000	2.640	339.11	0		339.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.668	11.407	1298.86			1298.86
	219 квартал - 10		3.668	11.407	1298.86	0		1298.86
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	4.920	1.919	246.47			246.47
	219 квартал - 10		4.920	1.919	246.47	0		246.47
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	4.235	457.38		34.83	492.21
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекла до 1 м2	м2	3.500	4.235	457.38		34.83	492.21
	219 квартал - 10		3.500	4.235	457.38	0.4713	34.83	492.21
	Гвозди 1.6*25	кг				0.0105	0.53	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		576.750	5.767	656.69			656.69
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	576.750	5.767	656.69			656.69
	219 квартал - 10		576.750	5.767	656.69	0		656.69
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4667.87		162.43	4830.30
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	219 квартал - 10		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		162.43	2775.10
	219 квартал - 10		1.000	20.340	2612.67	4.2	162.43	2775.10
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	219 квартал - 10		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1353.000	14.850	1559.74		685.74	2245.48
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1350.000	13.500	1419.12			1419.12
	219 квартал - 10		1350.000	13.500	1419.12	0		1419.12
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	219 квартал - 10		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		70.16	199.32
	219 квартал - 10		2.000	1.240	129.16	0.93	70.16	199.32
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		26.000	12.800	1502.06		77.34	1579.40
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	219 квартал - 10		2.000	0.040	4.61	0.52	72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	12.000	0.960	109.31			109.31
	219 квартал - 10		12.000	0.960	109.31	0		109.31
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	219 квартал - 10		5.000	3.450	397.78	0.05	2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	5.000	6.250	720.62		2.27	722.89
	219 квартал - 10		5.000	6.250	720.62	0.05	2.27	722.89
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	219 квартал - 10		2.000	2.100	269.74	0		269.74

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количествов о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.180	10.922	1697.57			1697.57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.180	10.922	1697.57			1697.57
	219 квартал - 10		2.180	10.922	1697.57	0		1697.57
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		204.459	170.093	20943.88		8731.34	29675.22
	Запуск системы отопления	1000 м	5.330	7.782	999.57			999.57
	219 квартал - 10		5.330	7.782	999.57	0		999.57
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	4.629	18.516	2378.38			2378.38
	219 квартал - 10		4.629	18.516	2378.38	0		2378.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	58.000	21.460	2340.43			2340.43
	219 квартал - 10		58.000	21.460	2340.43	0		2340.43
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	946.64			946.64
	219 квартал - 10		7.000	8.680	946.64	0		946.64
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	21.000	12.180	1612.51			1612.51
	219 квартал - 10		21.000	12.180	1612.51	0		1612.51
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	8.000	11.680	1188.56			1188.56
	219 квартал - 10		8.000	11.680	1188.56	0		1188.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	18.000	16.740	2150.25			4340.63
	219 квартал - 10		18.000	16.740	2150.25	18.14	2190.38	4340.63
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран Ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	13.000	12.090	1552.96			3143.34
	219 квартал - 10		13.000	12.090	1552.96	13.14	1590.38	3143.34
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран Ду 20	шт				13	1560.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	17.000	15.810	2030.79			3481.57
	219 квартал - 10		17.000	15.810	2030.79	17.105	1450.78	3481.57
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				17	1428.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	174.75			285.68
	219 квартал - 10		1.000	1.320	174.75	0.0041	110.93	285.68
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба Ду 32	т				0.0031	110.71	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.000	1.980	254.33		106.38	360.71
	219 квартал - 10		2.000	1.980	254.33	0.0048	106.38	360.71
	Лен сантехнический	КГ				0.0015	0.33	
	Труба 20	Т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	М	1.500	1.485	190.75		79.76	270.51
	219 квартал - 10		1.500	1.485	190.75	0.0035	79.76	270.51
	Лен сантехнический	КГ				0.001	0.22	
	Труба 20	Т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	3.000	2.670	304.01		125.24	429.25
	219 квартал - 10		3.000	2.670	304.01	0.0048	125.24	429.25
	Лен сантехнический	КГ				0.001	0.22	
	Труба ду 15	Т				0.0038	125.02	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	ШТ	10.000	10.000	1270.10		284.34	1554.44
	219 квартал - 10		10.000	10.000	1270.10	30.02	284.34	1554.44
	Контрогайка ф15	ШТ				10	60.00	
	Лен сантехнический	КГ				0.02	4.34	
	Муфта ду 15	ШТ				10	140.00	
	Сгон д-15	ШТ				10	80.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	ШТ	10.000	3.300	419.13		594.34	1013.47
	219 квартал - 10		10.000	3.300	419.13	30.02	594.34	1013.47
	Контрогайка Ду 20	ШТ				10	80.00	
	Лен сантехнический	КГ				0.02	4.34	
	Муфта Ду20	ШТ				10	220.00	
	Сгон д 20	ШТ				10	290.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	ШТ	5.000	2.400	304.82		358.81	663.63
	219 квартал - 10		5.000	2.400	304.82	15.018	358.81	663.63
	Контрогайка Ду 25	ШТ				5	43.50	
	Лен сантехнический	КГ				0.018	3.91	
	Муфта ду 25	ШТ				5	71.40	
	Сгон 25	ШТ				5	240.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	ШТ	10.000	11.000	1412.95		920.00	2332.95
	219 квартал - 10		10.000	11.000	1412.95	20	920.00	2332.95
	Сгон д-15	ШТ				10	80.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				10	840.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	10.000	11.000	1412.95		920.00	2332.95
	219 квартал - 10							
	Стон Д-15	шт	10.000	11.000	1412.95	20	920.00	2332.95
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	80.00	
	Итого:		2278.31	278.549	34342.85	171.14	9691.68	44034.53

Сдал:

А.А. Козьмина
 подпись
 МП

*Александр Николаевич
 Веретнова с.п.б*

Принял:

Селанова О.А.
 подпись
 МП

219-10-14