

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "219 квартал - 13" По Подрядчику "ИП Козьмина А. А." По договору
 "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и
 придомовых терриг" По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		455.669	90.567	11441.01			11441.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	9.600	38.400	4932.48			4932.48
	219 квартал - 13		9.600	38.400	4932.48	0		4932.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.172	13.447	1727.29			1727.29
	219 квартал - 13		5.172	13.447	1727.29			1727.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	5.172	13.447	1727.29	0		1727.29
	219 квартал - 13		5.172	13.447	1727.29	0		1727.29
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	7.083	7.933	1018.99	0		1018.99
	219 квартал - 13		7.083	7.933	1018.99	0		1018.99
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	400.000	17.600	2260.72	0		2260.72
	219 квартал - 13		400.000	17.600	2260.72	0		2260.72
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользование		33.814	13.187	1501.53	0	9359.48	1501.53
	219 квартал - 13		33.814	13.187	1501.53	0	9359.48	1501.53
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	292.48			292.48
	219 квартал - 13		7.200	2.808	292.48			292.48
	Ремонт форточек	шт	8.000	8.400	1210.44	0	51.08	1261.52
	219 квартал - 13		8.000	8.400	1210.44	0.008	51.08	1261.52
	Брусok 50*50*6000	м3	8.000	8.400	1210.44	0.008	51.08	1261.52
	Смена Дверных приборов: замков навесных	шт	10.000	0.800	82.02		6586.36	6668.38
	219 квартал - 13		10.000	0.800	82.02	34	6586.36	6668.38
	Замок навесной	шт	10.000	0.800	82.02	10	2383.00	6668.38
	Саморез 3,5*30	кг				24	4203.36	6668.38
	Смена Дверных приборов: петли	шт	18.000	20.700	2356.90		683.67	3040.57
	219 квартал - 13		18.000	20.700	2356.90	20.88	683.67	3040.57
	Петля 130 мм (навес)	шт	18.000	20.700	2356.90	18	567.00	3040.57
	Шуруп 30*3	кг				18	567.00	3040.57
	Смена Дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		328.18	628.77
	219 квартал - 13		4.000	2.640	300.59	4.32	328.18	628.77
	Пружина Дверная (на подъезд)	шт	4.000	2.640	300.59	4	316.00	628.77
	Шуруп 25*2,5	кг				4	316.00	628.77
	Смена Дверных приборов: ручки-скобы	шт	16.000	6.080	692.27		12.18	1292.62
	219 квартал - 13		16.000	6.080	692.27	0.32	12.18	1292.62
			16.000	6.080	692.27	16.64	600.35	1292.62

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4262.500	81.870	8679.12		2404.34	11083.46
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	М2	4200.000	42.000	4415.04			4415.04
	219 квартал - 13		4200.000	42.000	4415.04	0		4415.04
	Заполнение песочницы песком	М3	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	219 квартал - 13		2.000	0.220	22.91	2.91	1231.16	1254.07
	Песок раств.	Т				2.91	1231.16	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами		11.000	6.820	710.37		307.76	1018.13
	219 квартал - 13	шт	11.000	6.820	710.37		307.76	1018.13
	Олифа	кг			710.37	3.63	307.76	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.33	17.36	
	Окраска качелей - Маятников	качели	1.000	1.450	151.03	3.3	290.40	190.96
	219 квартал - 13		1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска качели-балансира	качели	2.000	2.900	302.06	0.98	79.87	381.93
	219 квартал - 13		2.000	2.900	302.06	0.18	79.87	381.93
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	М2	13.000	7.410	876.38		36.29	912.67
	219 квартал - 13		13.000	7.410	876.38	0.78	36.29	912.67
	Олифа	кг				0.195	10.26	
	Уайт-спирит	л				0.585	26.03	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	219 квартал - 13		2.500	1.650	171.86	1.325	113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	М2	3.000	0.600	69.18		41.70	110.88
	219 квартал - 13		3.000	0.600	69.18	0.498	41.70	110.88
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.438	38.54	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	М	18.000	4.320	449.97		282.43	732.40
	219 квартал - 13		18.000	4.320	449.97	3.31	282.43	732.40
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.06	269.28	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	М	8.000	11.440	1191.59		198.42	1390.01
	219 квартал - 13		8.000	11.440	1191.59	2.48	198.42	1390.01

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.56	29.46	
	Земля ПФ-115 белая	кг				1.92	168.96	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		72.83	391.56
	219 квартал - 13		2.000	3.060	318.73	0.9	72.83	391.56
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Земля ПФ-115 белая	кг				0.72	63.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1578.400	501.587	57655.08		15969.76	73624.84
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	1478.400	425.779	48479.22			48479.22
	219 квартал - 13		1478.400	425.779	48479.22	0		48479.22
	Процистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	16.000	13.280	1512.06			1512.06
	219 квартал - 13		16.000	13.280	1512.06	0		1512.06
	Ремонт чердачных люков	шт	4.000	12.128	1557.84		4.16	1562.00
	219 квартал - 13		4.000	12.128	1557.84	0.12	4.16	1562.00
	Гвозди 3*70	кг	4.000	12.128	1557.84	0.12	4.16	1562.00
	Смена существующих рупонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	м2	80.000	50.400	6105.96		15965.60	22071.56
	219 квартал - 13		80.000	50.400	6105.96	96.72	15965.60	22071.56
	Пропан	кг				5.52	197.12	
	Унифлекс	м2				91.2	15768.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		15.920	79.759	12396.97			12396.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	15.920	79.759	12396.97			12396.97
	219 квартал - 13		15.920	79.759	12396.97	0		12396.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		482.877	574.774	70311.52		28050.57	98362.09
	Запуск системы отопления	1000 м	61.830	90.272	11595.41			11595.41
	219 квартал - 13		61.830	90.272	11595.41	0		11595.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	219 квартал - 13		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт	0.400	6.068	791.08	6.68	327.32	2898.84
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	219 квартал - 13		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.496	1780.44	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	219 квартал - 13		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	2.800	2.016	235.35		10.31	245.66
	219 квартал - 13		2.800	2.016	235.35	0.434	10.31	245.66
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.434	10.31	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	10.400	7.488	874.15		90.15	964.30
	219 квартал - 13		10.400	7.488	874.15	1.932	90.15	964.30
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.612	73.31	
	Олифа	кг				0.32	16.84	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	2.400	1.728	201.73		8.83	210.56
	219 квартал - 13		2.400	1.728	201.73	0.372	8.83	210.56
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.372	8.83	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	34.272	137.088	17608.95			17608.95
	219 квартал - 13		34.272	137.088	17608.95	0		17608.95
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	74.000	27.380	2986.06		2986.06	2986.06
	219 квартал - 13		74.000	27.380	2986.06	0	2986.06	2986.06
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81		1622.81	1622.81
	219 квартал - 13		12.000	14.880	1622.81	0	1622.81	1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	31.000	17.980	2380.37			2380.37
	219 квартал - 13		31.000	17.980	2380.37	0		2380.37
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	66.475	97.053	9876.16			9876.16
	219 квартал - 13		66.475	97.053	9876.16	0		9876.16
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		1490.02	1944.73
	219 квартал - 13		3.000	3.540	454.71	3.036	1490.02	1944.73
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаровый кран ручка Ду 32	шт				3	1482.21	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	13.000	12.090	1552.96		1579.75	3132.71
	219 квартал - 13		13.000	12.090	1552.96	13.091	1579.75	3132.71
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				13	1560.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	11.000	10.230	1314.04		3645.57	4959.61
	219 квартал - 13		11.000	10.230	1314.04	30.21	3645.57	4959.61
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 13							
	Контрогайка Ду 20	шт	24.000	7.920	1005.92	72.032	1422.94	2428.86
	Лен сантехнический	кг				24	192.00	
	Муфта Ду20	шт				0.032	6.94	
	Стон Д 20	шт				24	528.00	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления	шт				24	666.00	
	Диаметром : 25 мм	шт	16.000	7.680	975.44		1149.74	2125.18
	219 квартал - 13							
	Контрогайка Ду 25	шт	16.000	7.680	975.44	48.0648	1149.74	2125.18
	Лен сантехнический	кг				16	139.20	
	Муфта Ду 25	шт				0.0648	14.06	
	Стон 25	шт				16	228.48	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления	шт				16	768.00	
	Диаметром : 32 мм	шт	6.000	2.880	365.79		759.37	1125.16
	219 квартал - 13							
	Контрогайка Ду 32	шт	6.000	2.880	365.79	36.0432	759.37	1125.16
	Лен сантехнический	кг				12	135.60	
	Муфта Ду 32	шт				0.0432	9.37	
	Стон 32	шт				12	216.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром	шт				12	398.40	
	15,20 мм из системы ХВС	шт	14.000	15.400	1978.13		1288.00	3266.13
	219 квартал - 13							
	Стон Д-15	шт	14.000	15.400	1978.13	28	1288.00	3266.13
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				14	112.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром	шт				14	1176.00	
	15,20 мм из системы ГВС	шт	15.000	16.500	2119.42		1380.00	3499.42
	219 квартал - 13							
	Стон Д-15	шт	15.000	16.500	2119.42	30	1380.00	3499.42
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				15	120.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром	шт				15	1260.00	
	15,20 мм из системы отопления	шт	21.000	23.100	2967.19		1932.00	4899.19
	219 квартал - 13							
	Стон Д-15	шт	21.000	23.100	2967.19	42	1932.00	4899.19
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				21	168.00	
	Итого:		7117.57	1609.375	195262.52	693.78	56260.94	251523.46

Дал:

подпись

МП

А.А. Козлов

Иванов И.И.

298 Сухаров В.А. 22