

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козымина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18лп/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>117.649</b>	<b>44.524</b>	<b>5342.70</b>			<b>5342.70</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1089.26			1089.26
	219 квартал - 16		2.120	8.480	1089.26	0		1089.26
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.467	3.814	489.93			489.93
	219 квартал - 16		1.467	3.814	489.93	0		489.93
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.809	2.026	260.25			260.25
	219 квартал - 16		1.809	2.026	260.25	0		260.25
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	565.18			565.18
	219 квартал - 16		100.000	4.400	565.18	0		565.18
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.730	24.040	2737.23			2737.23
	219 квартал - 16		7.730	24.040	2737.23	0		2737.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.523	1.764	200.85			200.85
	219 квартал - 16		4.523	1.764	200.85	0		200.85
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>7.600</b>	<b>7.556</b>	<b>813.05</b>		<b>35.15</b>	<b>848.20</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	81.24			81.24
	219 квартал - 16		2.000	0.780	81.24	0		81.24
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	5.600	6.776	731.81		35.15	766.96
	219 квартал - 16		5.600	6.776	731.81	0.4776	35.15	766.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0168	0.85	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>82.000</b>	<b>72.680</b>	<b>9335.75</b>		<b>262.89</b>	<b>9598.64</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	219 квартал - 16		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		262.89	5488.24
	219 квартал - 16		2.000	40.680	5225.35	8.2	262.89	5488.24
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	219 квартал - 16		16.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>0.882</b>	<b>3.704</b>	<b>421.78</b>			<b>421.78</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	0.882	3.704	421.78			421.78
	219 квартал - 16		0.882	3.704	421.78	0		421.78
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>1228.000</b>	<b>19.350</b>	<b>2027.02</b>		<b>1059.74</b>	<b>3086.76</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1200.000	12.000	1261.44			1261.44
	219 квартал - 16		1200.000	12.000	1261.44	0		1261.44
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	219 квартал - 16		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		70.16	199.32
	219 квартал - 16		2.000	1.240	129.16	0.93	70.16	199.32
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	25.000	6.000	624.96		374.00	998.96
	219 квартал - 16		25.000	6.000	624.96	4.25	374.00	998.96
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.25	374.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>24.000</b>	<b>6.912</b>	<b>787.00</b>			<b>787.00</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	24.000	6.912	787.00			787.00
	219 квартал - 16		24.000	6.912	787.00	0		787.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>4.144</b>	<b>20.761</b>	<b>3226.94</b>			<b>3226.94</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.144	20.761	3226.94			3226.94
	219 квартал - 16		4.144	20.761	3226.94	0		3226.94

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>255.195</b>	<b>258.049</b>	<b>32642.25</b>		<b>25953.56</b>	<b>58595.81</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	17.175	25.075	3220.95			3220.95
	219 квартал - 16		17.175	25.075	3220.95	0		3220.95
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		379.02	972.33
	219 квартал - 16		0.300	4.551	593.31	5.0472	379.02	972.33
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	219 квартал - 16		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	219 квартал - 16		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	1.800	1.296	151.29		18.30	169.59
	219 квартал - 16		1.800	1.296	151.29	0.351	18.30	169.59
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.279	14.51	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	2.300	1.656	193.32		23.38	216.70
	219 квартал - 16		2.300	1.656	193.32	0.4485	23.38	216.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3565	18.54	
	Олифа	кг				0.092	4.84	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	2.400	1.728	201.73		24.39	226.12
	219 квартал - 16		2.400	1.728	201.73	0.468	24.39	226.12
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.372	19.34	
	Олифа	кг				0.096	5.05	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1 раз	м2	2.600	1.326	154.80		26.43	181.23
	219 квартал - 16		2.600	1.326	154.80	0.507	26.43	181.23
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.403	20.96	
	Олифа	кг				0.104	5.47	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.520	38.080	4891.38			4891.38
	219 квартал - 16		9.520	38.080	4891.38	0		4891.38

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	36.000	13.320	1452.68			1452.68
	219 квартал - 16		36.000	13.320	1452.68	0		1452.68
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1081.87			1081.87
	219 квартал - 16		8.000	9.920	1081.87	0		1081.87
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметр 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1382.15			1382.15
	219 квартал - 16		18.000	10.440	1382.15	0		1382.15
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	606.28		1986.70	2592.98
	219 квартал - 16		4.000	4.720	606.28	4.048	1986.70	2592.98
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	9.000	10.620	1364.14		2804.20	4168.34
	219 квартал - 16		9.000	10.620	1364.14	9.1098	2804.20	4168.34
	Лен сантехнический	кг				0.1098	23.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				9	2780.37	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		2656.90	4448.78
	219 квартал - 16		15.000	13.950	1791.88	15.147	2656.90	4448.78
	Лен сантехнический	кг				0.147	31.90	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	2625.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	11.000	10.230	1314.04		1339.75	2653.79
	219 квартал - 16		11.000	10.230	1314.04	11.091	1339.75	2653.79
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаровый кран ду 20	шт				11	1320.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	17.000	15.810	2030.79		3000.82	5031.61
	219 квартал - 16		17.000	15.810	2030.79	17.119	3000.82	5031.61
	Лен сантехнический	кг				0.119	25.82	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				17	2975.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2182.78	4333.03
	219 квартал - 16		18.000	16.740	2150.25	18.105	2182.78	4333.03
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1030.78	2464.28
	219 квартал - 16		12.000	11.160	1433.50	12.105	1030.78	2464.28
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1008.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	174.75		110.93	285.68
	219 квартал - 16		1.000	1.320	174.75	0.0041	110.93	285.68
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0031	110.71	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	1.500	1.485	190.75		79.70	270.45
	219 квартал - 16					0.0032	79.70	270.45
	Лен сантехнический	КГ	1.500	1.485	190.75	0.0007	0.16	
	Труба 20	Т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	М	1.500	1.485	190.75		79.76	270.51
	219 квартал - 16					0.0035	79.76	270.51
	Лен сантехнический	КГ	1.500	1.485	190.75	0.001	0.22	
	Труба 20	Т				0.0025	79.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	1.500	1.335	152.00		62.84	214.84
	219 квартал - 16					0.0034	62.84	214.84
	Лен сантехнический	КГ	1.500	1.335	152.00	0.0015	0.33	
	Труба ду 15	Т				0.0019	62.51	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	ШТ	15.000	15.000	1905.15		726.51	2631.66
	219 квартал - 16					45.03	726.51	2631.66
	Контрогайка ф15	ШТ	15.000	15.000	1905.15	15	120.00	
	Лен сантехнический	КГ				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	ШТ				15	285.00	
	Сгон д-15	ШТ				15	315.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	ШТ	12.000	3.960	502.96		809.21	1312.17
	219 квартал - 16					36.024	809.21	1312.17
	Контрогайка Ду 20	ШТ	12.000	3.960	502.96	12	132.00	
	Лен сантехнический	КГ				0.024	5.21	
	Муфта Ду20	ШТ				12	264.00	
	Сгон д 20	ШТ				12	408.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	ШТ	9.000	4.320	548.68		537.85	1086.53
	219 квартал - 16					27.0324	537.85	1086.53
	Контрогайка Ду 25	ШТ	9.000	4.320	548.68	9	78.30	
	Лен сантехнический	КГ				0.0324	7.03	
	Муфта ду 25	ШТ				9	128.52	
	Сгон 25	ШТ				9	324.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :32 мм	ШТ	4.000	1.920	243.86		253.12	496.98
	219 квартал - 16					12.0144	253.12	496.98
	Контрогайка ду 32	ШТ	4.000	1.920	243.86	4	45.20	
	Лен сантехнический	КГ				0.0144	3.12	
	Муфта ду 32	ШТ				4	72.00	